


PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B KONSTRUKCYJNY

(miejsce przekroju km. 0+55,84)




PROJEKTOWANA WARSTWA ŚCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ
AC 11S 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008, GR. 3 [cm] DA = 331,00 m2
PROJEKTOWANA WARSTWA WIAŻĄCA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ
AC 16W 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008, GR. 4 [cm] DA = 331,00 m2
PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 GR. 10 [cm]
WYRÓWNANIE WARSTWY ISTNIEJĄCEJ
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA TŁUCZNIOWA GR OK. 25 [cm]

RYSUNKI I CZĘŚĆ OPISOWA SĄ DOKUMENTACJAMI WZAJEMNIE POWIĄZANYMI
INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH A NIE OPISANE W CZĘŚCI
OPISOWEJ ORAZ PRZEDSTAWIONE W OPISIE A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH
NALEŻY TRAKTOWAĆ JAK BY BYŁY ZAWARTE ZARÓWNO W CZĘŚCI OPISOWEJ
JAK I GRAFICZNEJ (NA RYSUNKACH).

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ORAZ NIEJASNOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ
Z PROJEKTANTAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

SZCZEGÓŁ "A"


skala 1:25



UWAGA:

- W ZAKRESIE URZĄDZEŃ DO REGULACJI NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA
ICH W ILOŚCI WIĘKSZEJ, POD ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ,

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
48-100 Głubczyce, Gadzowice 12B
tel. 609649201
e-mail: mariuszkupina@wp.pl



STAL-BET
Mariusz Kupina Sp. z o.o.

TEMAT:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bliszczycze	
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B KONSTRUKCYJNY	
LOKALIZACJA:	OBRĘB: BLISZCZYCE: dz. nr 464/3.	
INWESTOR:	GMNA BRANICE , 48-140 Branice, ul Słowackiego 3	
BRANŻA:	DROGOWA	
RYS.: D-6	SKALA: 1:50	DATA: grudzień 2023
OPRACOWANIE BRANŻA DROGOWA: dr inż. Mariusz Kupina		PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA: dr inż. Mariusz Kupina