



Łomianki, 8 marca 2023 r.

RZP.271.09.2023

## Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji **RZP.271.09.2023 Wykonanie elementów małej architektury wraz z budową boisk przy ul. Waligóry w Dziekanowie Leśnym, w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry” – zad. 2021/28**

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

### Pytanie 1

Zakres zadania opisany dokumentacją przetargową obejmuje wykonanie boiska do piki nożnej z trawy naturalnej. W dokumentacji nie zawarto informacji jakie parametry ma posiadać nawierzchnia z trawy naturalnej, tj. czy wystarczy aby była zasiana, czy „a posiadać konkretne mierzalne parametry. Oczekiwane parametry nawierzchni mają istotny wpływ na cenę tego elementu. Prosimy o jednoznaczne informacje jak ma wyglądać nawierzchnia z trawy naturalnej na dzień zakończenia robót.

### Odp. 1

Wytyczne do nawierzchni zgodne z dokumentacją projektową:

*„Przed wykonaniem robót związanych z nawierzchnią boiska należy zerwać istniejącą darń wraz z warstwą humusu. W przygotowanym korycie ułożyć siatkę przeciw kretom, następnie wykonać warstwę odsączającą z piasku o grubości min. 20cm. Warstwę odsączającą należy zabezpieczyć geowłókniną min. F200. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać warstwę vegetacyjną o grubości min. 10cm i wysiać trawę. Należy zastosować mieszankę traw o przeznaczeniu sportowym.”*

Nawierzchnia na dzień zakończenia robót powinna być po pierwszym koszeniu.

**Pytanie 2**

Czy na działce jest dostępne źródło wody. Woda jest niezbędna do podlewania boiska z trawy naturalnej – w trakcie budowy oraz eksploatacji.

**Odp. 2.**

**Zamawiający informuje, iż na działce nie ma źródła wody.**

**Pytanie 3**

Jaka jest przewidywana metoda podlewania boiska z trawy naturalnej na etapie eksploatacji? (wskazana jest przewidzenie wykonania instalacji nawadniania, w celu utrzymania właściwego stanu murawy).

**Odp. 3**

**Zamawiający informuje, iż podlewanie boiska w trakcie eksploatacji będzie w gestii użytkownika.**

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.

Sprawę prowadzi:

Dorota Porębska

Referat Zamówień Publicznych

Tel.: 22 888 98 92