

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn.: „**Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół w Barczewie**”

Zakres prac obejmuje:

- Demontaż pofalowanej papy i uzupełnienie papy termozgrzewalnej – około 30 m²
- Montaż łat i kontr łat (zaimpregnowanych) wraz z uszczelnieniem kitem dekarским pod gwoździe – około 1 312,00 m²
- Pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną, profil T35 przy rozstawie łat do 50 cm- około 1312,00 mb
- Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów – pas nadrynnowy z blachy powlekaniej (szer. do 25 cm w rozwinięciu) – około 22,00 m²
- Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych (pasów przyściennych, końcowych do 25 cm w rozwinięciu) – blacha powlekana – 16,5 m²
- Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy powlekaniej (kalenica szer. do 50 cm w rozwinięciu) - około 22,00 m²
- Wymiana rynien średnicy 15 cm (blacha cynowo- tytanowa) – Około 88 mb
- Wymiana rur spustowych średnicy 12cm (blacha cynowo- tytanowa gr. 0,55 mm) – około 50 mb
- Zamontowanie wywietrzników dachowych (systemowych z blachy)- 10 szt.
- Zdemontowanie gzymsu (drewnianego) i zamontowanie nowego gzymsu (konstrukcja drewnianej)
- modernizacja instalacji odgromowej na powierzchni dachu (zgodnie z wykonywanymi pracami)
- wykonanie pomiarów instalacji odgromowej

W załączeniu jako element pomocniczy zamawiający dołącza przedmiar robót. Do oferty należy złożyć kosztorys ofertowy.

Uwaga ;

Przy sporządzaniu oferty należy wliczyć :

- wywóz gruzu i elementów z rozbiórki na odległość 10 km,
- ceny jednostkowe obejmujące całkowity koszt wykonania jednostki obmiarowej roboty podstawowej*), a w szczególności:
 - wartość robocizny bezpośredniej,
 - wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu (transportu od miejsca zakupu lub wytwórni do stanowiska roboczego),
 - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszczania między stanowiskami pracy, montażu i demontażu oraz odwiezienia z terenu budowy do bazy sprzętowej po zakończeniu robót,
 - koszty pośrednie obejmujące: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzenia, eksploatacji i zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, oraz inne koszty: wykonania i montażowych, rusztowań, pomostów itp.,
 - zysk kalkulacyjny zawierający m.in. ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji oraz w okresie gwarancyjnym,

0301.A.292 3103M

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2023r

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		REMONT POKRYCIA DACHU HALI (WYCENA 1)			
1.1	KNR 4-01 0514-0700-1	Kalkulacja indywidualna- wycięcie spofałdowania z papy i uzupełnienie papy (1 msc do 0,5m2)	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
1.2	1	Uszczelnienie papy kitem dekarskim (pod gwoździe)	m2		
		1312	m2	1 312,000	
				RAZEM	1 312,000
1.3	KNR-I 0-15 0522-1300	Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, profilowanymi T35 przy rozstawie łat do 50cm	m2		
		1312	m2	1 312,000	
				RAZEM	1 312,000
1.4	KNR-I 0-15 0517-0200	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat (2,5x6cm) i łat ; (5x5cm)	m2		
		1312	m2	1 312,000	
				RAZEM	1 312,000
1.5	KNNR 2 0505-0100-1	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych (pasów nadrynnowych) z blachy powlekanej przy szerokości, w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
1.6	KNNR 2 0505-0100-2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych (pasów przyściennych, końcowych) z blachy powlekanej przy szerokości, w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
1.7	KNNR 2 0505-0300-3	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy powlekanej (kalenicowa przy szerokości, w rozwinięciu (do 50cm)	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
1.8	KNR 2-02 0508-0401-1	Kalkulacja indywidualna - wymiana ist. rynien na z blachy cynkowo-tytanowej o średnicy 15 cm.	m		
		88	m	88,000	
				RAZEM	88,000
1.9	KNR 2-02 0510-0300-1	RKalkulacja indywidualna - wymiana rur spustowych na z blachy ocynkowo-tytanowej, grubości 0,50 mm, okrągłe o średnicy 12 cm.	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
1.10	KNNR 2 0504-0500-1	Kalkulacja indywidualna - zamontowanie wywietrzaków dachowych - systemowych z blachy	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
1.11	KNR-I 0-18 2612-0700-1	Kalkulacja indywidualna - zdemontowanie podsufitki "gzymsu" i zamontowanie rusztu oraz paneli pionowo (rusztu na konstrukcji drewnianej) z boazeri PVC (zewnetrznej)	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
1.12	KNR 2-02 1611-0400	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10 m.	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
1.13	3	Kalkulacja indywidualna-wykonanie projektu technicznego wraz uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń z właściwych urzędówNadzór nad prowadzonymi pracami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

