

**Wymiana okładziny schodów wejściowych do budynku nr 4 w Kompleksie Wojskowym w Jastrzębiu (46-100 Namysłów).**

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zużytej okładziny schodów z płytek ceramicznych na płyty granitowe. Zakres prac obejmuje demontaż starej okładziny, przygotowanie podłoża, zwymiarowanie oraz montaż płyt wykonanych z granitu płomieniowanego o grubości 3cm w ilości 11,5 m<sup>2</sup> oraz montaż podstopnic wykonanych z granitu polerowanego o grubości 2 cm w ilości 3,8 m<sup>2</sup>, cokołów w ilości 0,4 m<sup>2</sup> oraz montaż balustrad. W płytach należy wykonać 12 otworów niezbędnych do zamontowania balustrad. Przed zamówieniem płyt należy wykonać pomiary z natury. Kolor kamienia należy uzgodnić z Zamawiającym. Gwarancja minimum 36 miesięcy. Wywóz oraz utylizacja odpadów po stronie Wykonawcy.