

Zamierzenie budowlane:	BUDOWA MIEJSCA DO ZAWRACANIA POJAZDÓW P. POŻ. NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWIDENCYJNY 1707/1 OBRĘB EWIDENCYJNY WYSOKI STOCZEK	
Adres:	DROGA LEŚNA W NADLEŚNICTWIE DOJLIDY, LEŚNICTWO ANTONIUK, MIASTO BIAŁYSTOK	
Branża:	DROGOWA	
Wykonawca:	NPI DAMIAN MIELNIK UL. TEATRALNA 4/1 11-600 WĘGORZEWO	
Inwestor:	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO DOJLIDY UL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 75 15-111 BIAŁYSTOK	
Nazwa opracowania:	PRZEDMIAR ROBÓT	
Opracował:		
Branża drogowa: mgr inż. Małgorzata Szulc	Nr uprawnień WAM/0132/POOD/18	Podpis
Kategoria obiektu: XXII	Data: wrzesień 2022 r.	Numer egz.

**BUDOWA MIEJSCA DO ZAWRACANIA POJAZDÓW P. POŻ NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR
EWIDENCYJNY 1707/1 OBRĘB EWIDENCYJNY WYSOKI STOCZEK**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1		-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-	ryczałt
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym oraz pomiar powykonawczy		
2		- koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,04
	D.01.02.01	Karczowanie drzew, zagajników i krzaków		
3		- karczowanie drzew o średnicy 46-55 cm w warunkach utrudnionych - wycinka sekcyjna lub przy użyciu podnośnika montażowego wraz z usunięciem karpin, zasypaniem i zagęszczeniem dołów, z pozostawieniem drzew w pobliżu terenu prac	szt.	2,00
4		- karczowanie krzaków i podszycia wraz z rozłożeniem podszytu w pobliżu terenu prac	ha	0,04
	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu		
5		- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15cm wraz z ręcznym rozplantowaniem materiału w pobliżu terenu prac, poza miejscami występowania chronionych gatunków roślin - w odległości do 100 m	m ²	420,00
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów		
6		- wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem na odl. do 10 km	m ³	30,00
	D.02.03.01	Wykonanie nasypów		
7		- wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z gruntu uzyskanego z wykopu	m ³	5,00
	D.04.00.00	PODBUDOWY		
	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne		
8		-profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	420,00
	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
9		- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm	m ²	420,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D.05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
10		- wykonanie warstwy ścieralnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm	m ²	400,00