

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	POM. BIUROWE A i B				
1.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie pomieszczenia folią	m2	24,763	24,763
1.2	KNR-W 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowan) do malowania farbami emulsyjnymi	m2		79,188
1.3	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	79,188	24,763
1.4	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	m2	24,763	54,425
1.5	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	54,425	54,425
1.6	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	54,425	24,763
1.7	KNR-I 19-01 1314-0700	Mycie i Czyszczenie po robotach malarskich. Mycie posadzek łazienkowych, terakotowych	m2	24,763	17,206
1.8	KNNR 2 1206-0101	Mycie i Czyszczenie po robotach malarskich. Mycie posadzek łazienkowych, terakotowych	m2	17,206	8,304
1.9	kalkulacja własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną, na Kleju Winylep. Dodatek za demontaż	m2	8,304	
		Przenoszenie mebli	kpl.	1,000	1,000
				1,000	