






Zjazd indywidualny



Przekrój A-A



Przekrój B-B



1	KONSTRUKCJA JEZDNI
	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm,
	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm,
	istniejąca podbudowa z kruszywa
	grunt rodzimy

4	POBOCZE
	destruktf asf. gr. 10 cm
	istniejące podłoże gruntowe

2	KRAWĘŻNIK DROGOWY WYSTAJĄCY
	krawężnik drogowy 15x30 cm na podsypce cem-piask. 1:4
	ława betonowa z oporem C12/15 - 15 cm
	istniejące podłoże gruntowe

5	KRAWĘŻNIK DROGOWY NAJAZDOWY
	krawężnik drogowy 15x22 cm na podsypce cem-piask. 1:4
	ława betonowa z oporem C12/15 - 15 cm
	istniejące podłoże gruntowe

3	KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
	Kostka betonowa gr. 8 cm,
	w-wa podsypki z miatu kamiennego 0-4,0 mm gr. 3 cm,
	w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm,
	w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63,0 mm gr. 25 cm
	grunt rodzimy

6	ISTNIEJĄCY CHODNIK I PAS ZIELENI
---	---


JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig

ul. Spokojna 14, 44-171 Pławniowice

tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395

www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl




INWESTOR:

GMINA TWORÓG

UL. ZAMKOWA 12, 42-690 TWORÓG

tel. (32) 285-74-93 fax. (32) 285-74-14

https://tworog.pl e-mail: gmina@tworog.pl



LOKALIZACJA INWESTYCJI:

WOJ. ŚLĄSKIE, POWIAT TARNOWSKIE GÓRY, JEDN. EWID. 241308_2 TWORÓG,

OBREB 241308_2.0003 HANUSEK, DZ. EWID. 437/47, 436/47, 438/47, 222/60, 413/40

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. CHROBREGO W HANUSKU

STADIUM:

PB

BRANŻA:

DROGOWA

NR PROJEKTU:

11-2021

NR. UMOWY:

Umowa nr 152/2021 z dnia 10.05.2021r.

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

NR RYS.

3.0

FUNKCJA:

IMIĘ, NAZWISKO,

BRANŻA:

NR UPR:

PODPIS:

SKALA:

PROJEKTANT:

MGR INŻ. MARCIN LUDWIG

DROGI

SLK/2515/POOD/09

1:50

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. MARCIN BERA

DROGI

MAP/0245/POOD/09

DATA:

LISTOPAD 2021