

Starostwo Powiatowe w Miechowie

32-200 Miechów, ul. Raclawicka 12

tel. 41 3910000, fax: 41 3910018, powiat@miechow.pl, www.miechow.pl

Miechów, 13.09.2024r

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1710 z późn.zm) – dalej p.z.p. pn.

Budowa przyszłokolnej Hali sportowej wraz z przebudową boiska przy Liceum Ogólnokształcącym przy ul. M. Konopnickiej 2 w Miechowie w ramach Programu OLIMPIA wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi.

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami .

1. W dokumencie PT_pzt_Miechów.pdf zawarto zapis:
"Instalacje teletechniczną zaprojektowano z istniejącej szkoły jako rozszerzenie instalacji istniejącej, kabel doziemny - Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw".
Proszę o podanie zakresu prac i zaprojektowanych urządzeń w ramach połączenia instalacji teletechnicznych w tych dwóch lokalizacjach (tj. Hala Sportowa i Szkoła).
Odpowiedź 1
Zaprojektowane urządzenia wskazano w projekcie teletechnicznym, w zakres prac wchodzi ułożenie doziemne kabla teleinformatycznego,

2. Proszę o udostępnienie prawidłowych ilości wyposażenia sportowego, wc, meblowego. Jest bardzo pomieszane oraz są duże rozbieżności.

Odpowiedź 2

Ilości wyposażenia wskazano w zestawieniu w części opisowej projektu architektury – załącznik do SWZ

3. Prosimy o potwierdzenie jaki zakres prac należy wycenić w zakresie balustrady oddzielającej pas bieżni od chodnika. Czy zgodnie z opisem PZT należy zdemontować i przenieść w nowe miejsce, czy też wykonać nową balustradę na wzór istniejącej.

Odpowiedź 3

Istniejącą balustradę należy zdemontować w sposób nadający się do ponownego wbudowania. Balustradę należy oczyścić, pomalować w kolorze żółtym i ponownie zamontować po zakończeniu inwestycji.

4. W nawiązaniu do powyższego pytania, prosimy o informację czy balustradę w przypadku przenoszenia do nowej lokalizacji należy odrestaurować? Jeśli tak to prosimy o podanie wymaganego zakresu prac.

Odpowiedź 4

Istniejącą balustradę należy zdemontować w sposób nadający się do ponownego wbudowania. Balustradę należy oczyścić, pomalować w kolorze żółtym i ponownie zamontować po zakończeniu inwestycji.


5. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 2024.09.11 prosimy o wskazanie pozycji dotyczących uzupełnionego zakresu robót związanych z przeniesieniem siłowni plenerowej.

Odpowiedź 5

Dodano pozycje w przedmiarze - załącznik do niniejszych odpowiedzi

6. Dotyczy wyposażenia sportowego. Na rysunkach architektury znajdują się materace ochronne, a na przedmiarze brak. Proszę o informację w której pozycji należy wycenić

materace.



Odpowiedź 6

W pozycji 291 wyposażenie Sali sportowej - załącznik do niniejszych odpowiedzi

7. Dotyczy strzelnicy laserowej – w związku z brakiem występowania w dokumentacji strzelnicy laserowej proszę o potwierdzenie, że strzelnica laserowa jest poza zakresem postępowania przetargowego.

Odpowiedź 7

Strzelnica laserowa jest w zakresie przedmiotowego zadania, opis zgodnie z odpowiedzią z dnia 13.09.2024 r. do pytania nr 9

8. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o szczegółowe rysunki zbrojenia konstrukcji, o których mowa w projekcie konstrukcji.
Bark rysunków zbrojenia wyklucza możliwość dokonania wyceny w charakterze ryczałtowym, a już tym bardziej nie ma możliwości wybudowania obiektu bez nich.

Odpowiedź 8

Dokumentacja projektowa zawiera wszystkie zestawienie ilościowe oraz gabarytowe elementów żelbetowych oraz łączną ilość stali zbrojeniowej co umożliwia wycenę robót w zakresie prac żelbetowych.

Po stronie wykonawcy jest sporządzenie rysunków warsztatowych (zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami).

9. Dotyczy branży sanitarnej: brak rysunku S1 dla sieci zewnętrznych (w opisie instalacji sanitarnych zewnętrznych w spisie rysunków znajduje się wzmianka o takim rysunku) – prosimy o uzupełnienie gdyż na projekcie zagospodarowania terenu brak jest zaznaczonej kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacji zbiorników bezodpływowych na ścieki, kanalizacji deszczowej itp.

Odpowiedź 9

Zamawiający przekazuje dokumentację projektową - załącznik do niniejszych odpowiedzi

10. Wg SWZ należy do oferty załączyć uproszczony kosztorys ofertowy. Prosimy o informację czy udostępniony przez Zamawiającego przedmiar należy traktować jedynie pomocniczo a ofertę oprzeć o dane wynikające z dokumentacji projektowej lub czy potencjalny GW ma dokonać wyceny kosztów kompleksowego wykonania

zakresu zadania wg ilości i pozycji przedmiarowych przedmiaru Zamawiającego?

Odpowiedź 10

Przedmiary należy traktować jako pomocniczy element, podstawą do wyceny jest dokumentacja projektowa w zakresie części rysunkowej oraz opisowej. Nadto informuje się, iż roboty nie ujęte w załączonych do postępowania przedmiarach robót, a ujęte w dokumentacji projektowej, technicznej, opinii geologicznej i STWIORB, a niezbędne do kompleksowego wykonania całego zadania dla poprawności użytkowania – Zamawiający uznaje za ujęte w cenie założonej oferty cenowej (art. 632 KC).

11. Prosimy potwierdzenie, czy w zakresie wyceny jest zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych za pomocą siatek? (poz. 290 przedmiaru budowlanego).

Odpowiedź 11

Tak

12. Prosimy o doprecyzowanie sposobu oraz rodzaju siatki do zabezpieczenia kanałów wentylacyjnych.

Odpowiedź 12

Siatka zabezpieczająca zgodnie z zestawieniem w części opisowej architektury oraz kartą techniczną W-7 – załącznik do SWZ

13. Dotyczy Projektu Technicznego Konstrukcji Budynku. W opisie technicznym Projektu Konstrukcji w punkcie 5 Roboty Ziemne mowa jest o załączniku graficznym dotyczącym wymiany gruntu - "Pod fundamentowymi należy usunąć warstwę gruntów nienośnych i uzupełnić nasypem budowlanym piaskowo-zwirowym (z piasków średnich i grubych) stabilizowanym cementem lub suchą mieszanką betonową C 8/10(B 10) lub gruntem w postaci piasku średniego, zagęszczanym warstwami o miąższości max. 15 cm, wskaźnik zagęszczenia $I_s = 0,95$. Orientacyjny obszar wymiany gruntu wskazano w części graficznej dokumentacji. Teren wewnątrz obrysu fundamentów należy wyprofilować oraz uzupełnić do projektowanego poziomu warstw posadzkowych. Całość gruntu nie nośnego należy wymienić na piasek zagęszczony do $I_s=0,95$." Proszę o udostępnienie załącznika graficznego z zaznaczoną orientacyjną wymianą gruntu.

Odpowiedź 13

Zakres przedstawiono w dokumentacji projektowej – załącznik do niniejszych odpowiedzi. Dodatkowo na pytanie udzielono odpowiedzi w dniu 11.09.2024r.

14. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek „IE01”, którego brakuje w przekazanej dokumentacji.

Odpowiedź 14

Zamawiający załącza dokumentację projektową – załącznik do niniejszych odpowiedzi : branża instalacji elektrycznej.

15. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji (Projektu) o rysunki branży „IS Zew” o rysunki S1, oraz S6, których brakuje w przekazanej dokumentacji.

Odpowiedź 15

Zamawiający załącza dokumentację projektową – załącznik do niniejszych odpowiedzi. W projekcie występują 4 rysunki , rysunek S6 nie występuje.

16. W związku z rozbieżnymi informacjami w przekazanej dokumentacji prosimy o informację – jakie należy założyć posadowienie – pale CFA, czy pale CMC?

Odpowiedź 16

Zgodnie z dokumentacją projektową kolumny CMC, dokumentacja w załączeniu – załącznik do niniejszych odpowiedzi

17. Prosimy o wskazanie konkretnego miejsca przeniesienia zdemontowanej siłowni terenowej, jak również informację o wymaganej nawierzchni pod nową lokalizacją siłowni.

Odpowiedź 17

Siłownie należy przenieść na wschodnią stronę hali sportowej, między ścianę szczytową a istniejącą bieżnią.

18. Prosimy o wskazanie miejsca przeniesienia zdemontowanej balustrady przy bieżni.

Odpowiedź 18

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 3, ponadto w trakcie trwania budowy za zdemontowaną balustradę odpowiada wykonawca

19. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że inwestycja nie koliduje z infrastrukturą podziemną istniejącą w terenie.

Alternatywnie prosimy o wyjaśnienie szczegółowe co zamawiający ma na myśli i jak należy wycenić koszty wynikające z następującej treści opisu do projektu PZT:

„Prace budowlane należy wykonywać z uwzględnieniem należytej ostrożności w świetle występowania elementów oraz infrastruktury nie zinwentaryzowanej na mapie a mogących występować na przedmiotowym terenie.”

Odpowiedź 19

Zamawiający opiera się na zinwentaryzowanym podkładzie geodezyjnym, wg przedmiotowego podkładu kolizje zostały wskazane.

20. Prosimy o wskazanie z przekazanej dokumentacji projektowej miejsca, gdzie znajduje się projekt oświetlenia zewnętrznego, który wspomniane jest w opisie do projektu PZT.

Odpowiedź 20

Zamawiający załącza dokumentację projektową – załącznik do niniejszych odpowiedzi w branży elektrycznej

21. Prosimy o wskazanie z przekazanej dokumentacji projektowej miejsca, gdzie znajduje się projekt instalacji energetycznej, który wspomniane jest w opisie do projektu PZT.

Odpowiedź 21

Zamawiający załącza dokumentację projektową- załącznik do niniejszych odpowiedzi

22. Prosimy o wskazanie z przekazanej dokumentacji projektowej miejsca, gdzie znajduje się projekt instalacji teletechnicznej, który wspomniane jest w opisie do projektu PZT.
Odpowiedź 22

Zamawiający załącza dokumentację projektową załącznik do niniejszych odpowiedzi

23. W związku ze sprzecznością w opisie do Projektu PZT prosimy o jednoznaczną informację, czy Wykonawca będzie mógł niezbędną ilość humusu do wykonania rekultywacji zmagazynować na odkładzie na terenie szkoły?

Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody na odkład humusu na terenie działki

24. Proszę o informację czy układ i ilości przedmiarów z załącznika nr 4 OPZ na bazie których ma zostać sporządzony kosztorys ofertowy (zgodnie z podpunkt 2, punkt 3. Rozdział XIV SWZ) mogą być modyfikowane.

Odpowiedź 24

Tak, z zastrzeżeniem, iż roboty nie ujęte w załączonych do postępowania przedmiarach robót, a ujęte w dokumentacji projektowej, technicznej, opinii geologicznej i STWiORB, a niezbędne do kompleksowego wykonania całego zadania dla poprawności użytkowania – Zamawiający uznaje za ujęte w cenie założonej oferty cenowej (art. 632 KC).

25. Brak w przekazanej dokumentacji karty technicznej nr 21.1, która jest wspomniana w opisie do Projektu Architektury, w pkt. 5.9.2. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 25

Karta w załączeniu do niniejszych odpowiedzi

26. Z uwagi na niespójność informacji zawartych w STWiOR, Opisie Technicznym, oraz na rysunkach branży Architektura i w kosztorysie – prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wykonać izolację przeciwwilgociową części podziemnej obiektu? Dokumentacja geologiczna ewidentnie wskazuje na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, natomiast w Projekcie przyjęto wykonanie bądź to izolacji powłokowej z masy na zagruntowanym podłożu, bądź to dwuwarstwowej izolacji, co wskazuje na izolację typu ciężkiego, czyli izolację przeciwwodną. W innych pozycjach opisu projektu architektury oraz w kosztorysie jest informacja o wykonaniu na uprzednio wykonanej izolacji powłokowej z masy – izolacji z papy. Kompletnie nie rozumiemy jak należy skalkulować wykonanie izolacji. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 26

Izolacje wykonać zgodnie z częścią graficzną projektu architektury – załącznik do SWZ

27. W opisie architektury mamy następujący zapis:

„Ściany zewnętrzne hali sportowej – zaprojektowano z prefabrykowanych paneli z drewna klejonego gr. 10 cm, panel stroną wewnętrzną stanowi wykończenie pomieszczenia. Panel ppoż EI 60”

Prosimy o wyjaśnienie istotności parametru EI60 dla elementu wypełnienia ściany zewnętrznej hali, tym bardziej, że warstwa izolacji termicznej zaprojektowana jest z wełny mineralnej ścianie tego typu.

Odpowiedź 27

Opis paneli konstrukcyjnych wskazano w części opisowej projektu konstrukcji dla okładziny należy zastosować parametr REI 60

28. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między kosztorysem a projektem w kwestii wykonania izolacji przeciwwilgociowej posadzki w poziomie +/-0,00. W jednym miejscu mamy izolację z papy, a w drugim miejscu mamy informację, że należy położyć dwie warstwy papy. Nadmieniamy, że chodzi o izolację typu lekkiego – przeciwwilgociową.

Odpowiedź 28

Izolacje wykonać zgodnie z częścią graficzną projektu architektury – załącznik do SWZ

29. Z uwagi na występowanie rozbieżności co do materiału z jakiego należy wykonać pokrycie dachu między projektem a STWiOR prosimy o jednoznaczną informację jaki ma być wyceniony rodzaj pokrycia i jakie powinny być jego parametry?

Odpowiedź 29

Parametr pokrycia dachowego wskazano w karcie technicznej nr 17.1 oraz nr 17.2 – załącznik do SWZ

30. Prosimy o wyjaśnienie kwestii rozbieżności w opisie technicznym architektury co do konstrukcji zadaszenia nad wejściami – czy ma to być profil teowy, czy profil RK / RP. (pkt. 5.7.4. Opisu)

Odpowiedź 30

Na konstrukcje zadaszenia składają się profile RP prostokątne oraz RK kwadratowe.

31. Branża elektryczna. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między rysunkiem a przedmiarem branży elektrycznej. Słupów oświetlenia na rysunku jest 9 szt., a w przedmiarze 4.

Odpowiedź 31

Zamawiający załącza dokumentację projektową – załącznik doniejszych odpowiedzi- 13 słupów oświetleniowych

32. Branża elektryczna. Prosimy o uzupełnienie rysunku IE01.

Odpowiedź 32

Zamawiający załącza dokumentację projektową - załącznik do niniejszych odpowiedzi.

33. Branża elektryczna. W przedmiarze występuje rozdzielnia kotłowni PK, a w dokumentacji brak schematu. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 33

Zamawiający załącza dokumentację projektową- załącznik do niniejszych odpowiedzi

34. Branża elektryczna. W przedmiarze występuje stacja do EV 22 kW, a w dokumentacji brak. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 34 Zamawiający załącza dokumentację projektową. Zasilenie zgodnie z opisem oraz rysunkiem EI01

35. Dotyczy przedmiaru. W pozycji 37d.7.1 – 38d.7.1 Konstrukcja drewniana w m².
Proszę weryfikację.
Odpowiedź 35
Zgodnie z zestawieniem w części konstrukcyjnej, ilość drewna podana jest w m³
36. Dotyczy przedmiaru. W rozdziale nr 9 dotyczącym pokrycia dachu brak pozycji dotyczącej klinów spadkowych.
Odpowiedź 36
Obmiar dotyczy izolacji termicznej dachu całościowo wg powierzchni
37. Prosimy o informację czy do wyceny wyposażenia sportowego przyjąć elementy i ilości przedstawione w przedmiarze robót czy w zgodne z zestawieniem na stronach 18-29 opisu technicznego architektury oraz rysunków. Występują spore różnice w tym zakresie.
Odpowiedź 37
Zgodnie z zestawieniem w części opisowej oraz rys. architektury
38. Prosimy o przekazanie parametrów jakimi powinien się charakteryzować schodołaz, o którym mowa na stronie 5 opisu technicznego architektury.
Odpowiedź 38
Schodołaz naścienny platformowy o napędzie elektrycznym
39. Prosimy o informację czego dotyczy pozycja nr 103 przedmiaru robót branży budowlanej. Brak informacji na temat szyldu, w którym miejscu ma być zamontowany, o czym ma informować szyld. Mowa jest o ozdobnym wysięgniku, na którym ma być zamontowany szyld, o nim również brak informacji w dokumentacji. Prosimy o uzupełnienie informacji.
Odpowiedź 39
Informacja dotycząca szyldu dotyczy zewnętrznego napisu „hala sportowa”. Wymogi napisu we wcześniejszych odpowiedziach.
40. Prosimy o uzupełnienie projektu "IS Wew" o "projektowaną charakterystykę energetyczną budynku.
Odpowiedź 40
Zamawiający załącza dokumentację projektową załącznik do niniejszych odpowiedzi
41. Branża elektryczna. Przewód HV na dachu ma być Al czy Cu.
Odpowiedź 41
Zamawiający załącza dokumentację projektową, przewód wskazano na rysunku IE04
42. Dotyczy branży sanitarnej: na profilu kanalizacji deszczowej (rys S3) wrysowane są zbiorniki retencyjne w ilości 3 sztuk o pojemności 25 m³ każdy. Brak jakiegokolwiek wzmianki o tym w opisie do projektu, na rysunku zagospodarowania oraz przedmiarze. Ponadto opis mówi jedynie o włączeniu projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej studni. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie.
Odpowiedź 42
Przebieg kanalizacji deszczowej oraz profil wskazano na rysunku S01, S04 w katalogi IS zewnętrzne, Zamawiający przekazuje dokumentację projektową.

Zbiorniki retencyjne w ilości 3 sztuk o pojemności 25 m³ każdy nie stanowią przedmiotu niniejszego zamówienia.

43. Dotyczy branży sanitarnej: prosimy o przysłanie karty doboru zbiorników retencyjnych (3x25 m³) albo o podanie technologii wykonania, dokładnych wymiarów oraz głębokości posadowienia.

Odpowiedź 43

Odprowadzenie wód opadowych jest realizowane poprzez kanalizację deszczową wg rysunku S01, S04 w katalogi IS zewnętrzne, Zamawiający przekazuje dokumentację projektową

44. Dotyczy branży sanitarnej: prosimy o przysłanie karty doboru dla zbiornika bezodpływowego na kanalizacji sanitarnej (2x 12 m³) albo o podanie technologii wykonania, dokładnych wymiarów oraz głębokości posadowienia.

Odpowiedź 44

Kanalizacja sanitarna bez udziału zbiorników bezodpływowych, realizowane poprzez kanalizację sanitarną wg rysunku S01, S02 w katalogi IS zewnętrzne, Zamawiający przekazuje dokumentację projektową

45. Dotyczy branży sanitarnej: w przedmiarze znajduje się pozycja o wykonywaniu części kanalizacji deszczowej metodami bezrozkopowymi. Prosimy o przysłanie rysunku z zaznaczonym fragmentem kanalizacji i wskazanie w jakim miejscu kanalizacja ma być wykonywana w ten sposób.

Odpowiedź 45

Zamawiający przekazuje dokumentację projektową, wg rysunku S04 w katalogu IS zewnętrzne. Odcinek bezrozkopowy dot. fragmentu kanalizacji pod nawierzchnią bieżni.

46. Prosimy o doprecyzowanie, według którego projektu należy wycenić zewnętrzne instalacje sanitarne? Na projekcie zagospodarowania terenu są inne ilości kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, a także brakuje zbiorników bezodpływowych kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika 3x25m³ kanalizacji deszczowej w porównaniu do profili zamieszczonych w projekcie instalacji zewnętrznych.

Odpowiedź 46

Wg projektu instalacji sanitarnych zewnętrznych, projekt w załączeniu

47. Prosimy o potwierdzenie czy należy zakończyć sieć kanalizacji sanitarnej, czy zbiorniki wchodzi w zakres wyceny?

Odpowiedź 47

Zgodnie z rysunkiem S01 i SO2, zbiorniki nie podlegają wycenie,. Zakończyć zgodnie z projektem instalacji sanitarnych zewnętrznych, projekt w załączeniu.

48. Prosimy o potwierdzenie jak należy zakończyć sieć kanalizacji deszczowej, czy zbiorniki wchodzi w zakres wyceny?

Odpowiedź 48

Zgodnie z rysunkiem S01 i SO, zbiorniki nie podlegają wycenie. Zakończyć zgodnie z projektem instalacji sanitarnych zewnętrznych, projekt w załączeniu.

49. Prosimy o potwierdzenie, iż koszty materiałów eksploatacyjnych pozostają w okresie gwarancji po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź 49

Potwierdza się.

50. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie we własnym zakresie i na własny koszt dokonywał w okresie gwarancyjnym czynności konserwacyjnych oraz przeglądów technicznych urządzeń zamontowanych przy realizacji przedmiotu niniejszej inwestycji w zakresie i na warunkach wymaganych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz wymogi producenta .

Odpowiedź 50

W okresie gwarancji wykonawca odpowiada czynności konserwacyjne oraz przeglądy techniczne urządzeń zamontowanych przy realizacji przedmiotu niniejszej inwestycji

51. Wnosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj wentylacyjnych klap ppoż. należy wycenić?

Topikowe, z mechanizmem sprężynowym, czy z siłownikiem. Jeśli z siłownikiem to jakim 24V czy 230V?

Odpowiedź 51

Topikowe

52. Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pytania nr 5, 11 i 12 z dnia 2024-09-03 14:24:08. Pytania są w temacie wyjaśnienia rozbieżności między częścią projektową, a specyfikacją techniczną (STWiOR). Otrzymana odpowiedź nie rozwiązuje problematyki postawionej w pytaniu.

Odpowiedź 52

Przedmiary należy traktować jako pomocniczy element, podstawą do wyceny jest dokumentacja projektowa w zakresie części rysunkowej oraz opisowej. Nadto informuje się, iż roboty nie ujęte w załączonych do postępowania przedmiarach robót, a ujęte w dokumentacji projektowej, technicznej, opinii geologicznej i STWiORB, a niezbędne do kompleksowego wykonania całego zadania dla poprawności użytkowania – Zamawiający uznaje za ujęte w cenie założonej oferty cenowej (art. 632 KC).

53. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 2024-08-30 13:10:59 prosimy o potwierdzenie, iż nie należy wycenić pozycji 103 przedmiaru budowlanego.

103 d.12	TZKNBK XXII 1002-01		Wykonanie szyldu reklamowego zawieszono na ozdobnym wysięgniku wraz z napisem wycinanym w szyldzie lub literami nakładanymi-Napisy na elewacji - LITERY PRZESTRZENNE Z PCV, gr. 55 mm, montowane z odsadzeniem od elewacji	szt.		
			12 * 2	szt.	24,000	
					RAZEM	24,000

Odpowiedź 53

Szyld reklamowy dot. napisu „Hala Sportowa”, wycenić zgodnie z poz. 103 przedmiaru robót.

Odpowiedź udzielona 09.09.2024 o treści „W przedmiotowym zadaniu nie przewiduje się wykonania szyldu reklamowego” jest nieprawidłowa.

54. a) W dokumentacji w każdym pliku są inne informacje na temat wielkości instalacji fotowoltaicznej, proszę o informacje, które są wiążące.

Zgodnie z projektem do wyceny należy przyjąć 90 paneli o mocy 550 Wp, co daje łączna moc 49.5 kWp

- b) Proszę o określenie koloru oraz korozyjności blachy trapezowej.

Zamawiający nie precyzuje koloru blach trapezowej ponieważ jest zakryta sufitem akustycznym, korozyjność C4

- c) Plan tyflograficzny - Prośba o przesłanie rzutu architektonicznego piętra, które ma być na tyflomapie (lub PPOZ)

Rzut piętra znajduje się w dokumentacji projektowej do SWZ

- d) piktogramy przy wejściach do pomieszczeń” - Czy tutaj oprócz standardowego piktogramu ma być również napis w brajlu? Czy piktogram ma być wypukły?

Piktogram musi być w języku Braila, nie musi być wypukły

- e) Oznakowanie poziomych dróg - ścieżka dla osób słabowidzących i nie widomych- w opisie jest informacja że ma być z chemoutwardzalnej żywicy reaktywnej bezpośrednio na podłoże. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojedyncze elementy lub płachty montowane do powierzchni. Jeśli tak zwracam się z prośbą o doprecyzowanie:

- ile mb ma być linii naprowadzających a ile pasów uwagi,
- czy mają to być płachty czy pojedyncze elementy,
- jaka ma być szerokość (standardowo jest to 30-40cm).

Zamawiający nie wyraża zgody.

- f) Nakładki na poręcze – dotykowe, brajlowskie nakładki informacyjne- Proszę o doprecyzowanie:

- Co konkretnie ma być na nakładkach, a co na tabliczkach informacyjnych,
- Czy tabliczki informacyjne mają być wykonane z metalu czy z PMMA
- Czy ma być na nakładkach i tabliczkach grawer/poddruk w alfabecie powszechnym czy sam brajl?
- Proszę o podanie średnicy nakładek.

Nakładki na poręcze mają informować o początku i końcu biegu schodowego oraz kierunku. Tabliczki wykonać z metalu. Tabliczki winny mieć grawer w języku Braia. Średnica nakładek 50mm.

Jednocześnie z uwagi na liczne zapytania dot. kwoty na zadanie, informujemy, iż w budżecie Powiatu na zadanie pn. Budowa przyszkolnej Hali sportowej wraz z przebudową boiska przy Liceum Ogólnokształcącym przy ul. M. Konopnickiej 2 w Miechowie w ramach Programu OLIMPIA wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi” przeznaczono łączną kwotę brutto w wysokości 8 153 589,73 zł.

Przypominamy, iż termin składania ofert upływa 18.09.2024r o godz. 10.00

ID postępowania ID 972457