

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	200 * 0,5 = 100,000		
2 d.1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²	200,000		
3 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	250,000		
Razem dział: Roboty ziemne						
2		Podbudowy				
4 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	200,000		
5 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	200,000		
6 d.2	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	440 * 3,5 * 0,1 = 154,000		
Razem dział: Podbudowy						
3		Nawierzchnia				
7 d.3	KNR 2-31 0204-05	Analogia - Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm - obsypanie poboczy z destruktu z skropieniem i zasypaniem grysem	m ²	400,000		
8 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	2 160,000		
9 d.3	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²	2 160,000		
10 d.3	KNR AT-03 0302-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę - uwaga 6cm grubość Krotność = 1,5	m ²	200,000		
Razem dział: Nawierzchnia						
4		Odwodnienie				
11 d.4	KNR AT-03 0401-01	Analogia - wymiana ścieków ulicznych zniszczonych na ścieki z prefabrykatów betonowych typu mulda na ławie betonowej o przekroju 0,07 m ²	m	90,000		
12 d.4		Wykonanie kratki ściekowej z studnią komplet i przykanalikiem	szt	1,000		
Razem dział: Odwodnienie						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						