

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:**Bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego stanowiącego własność Miasta i Gminy Kórnik i zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2022 roku**

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów, sprzętu i transportu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnienia w cenach jednostkowych kosztów towarzyszących wykonaniu jak np. oznakowanie tymczasowe miejsca robót, utylizacja materiału. Prace będą każdorazowo zlecane Wykonawcy przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznych zleceniach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Każdorazowo w zleceniu zostanie określony zakres prac.

II. Wykaz prac do wykonania w ramach bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego będącego na majątku Miasta i Gminy Kórnik w 2022 roku:

1. Wymiana tradycyjnych źródeł światła wraz z oczyszczeniem i uszczelnieniem oprawy.
2. Wymiana nie działających źródeł światła- diody LED wraz z wymianą całości oprawy.
Wybór oprawy nie gorszy niż np. Ampera produkt firmy Schreder.
3. Wymiana zegara astronomicznego na ETIClock lub równoważny jednak o parametrach nie gorszych.
4. Ustawienie i regulacja zegara astronomicznego na pory funkcjonowania wskazane przez Zamawiającego.
5. Wymiana zabezpieczenia w tablicy rozdzielczej, szafie.
6. Wymiana zabezpieczenia w słupie.
7. Wymiana oprawy z tradycyjnym źródłem światła typu Philips SGS na oprawę LED np. typu Ampera - produkt firmy Schreder lub równoważną.
8. Wymiana oprawy na oprawę z tradycyjnym źródłem światła.
9. Wymiana słupa stalowego.
10. Wymiana słupa aluminiowego.
11. Wymiana słupa betonowego.
12. Wymiana fundamentu.
13. Naprawa uszkodzonego kabla oświetleniowego.
14. Dokonywanie cyklicznych przeglądów linii oświetleniowych w celu wykrycia uszkodzeń, dewastacji itp. oraz w celu dokonania oceny stanu technicznego. Przeglądy zostaną potwierdzone stosownymi protokołami. Przeglądy należy wykonać minimum cztery razy w ciągu roku, w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień.

15. Inne naprawy dla robót niewymienione powyżej zgodnie z ofertą Wykonawcy wg tabeli poniżej:

Narzuty do kosztorysów dla robót nieprzewidzianych			
Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stawka netto
1	Stawka roboczogodziny - R	zł	
2	Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich – Kp naliczany od R i S)	%	
3	Wskaźnik narzutu zysku – z (naliczany od R+S+Kp)	%	

1. Narzuty do kosztorysów dla robót nieprzewidzianych nie będą oceniane.
2. Materiał według osobnej kalkulacji.

III. Waga dla poszczególnych pozycji

POZYCJE	WAGA
- pkt 1 wg zał. nr 1	10%
- pkt 2 wg zał. nr 1	5%
- pkt 3 wg zał. nr 1	5%
- pkt 4 wg zał. nr 1	5%
- pkt 5 wg zał. nr 1	3%
- pkt 6 wg zał. nr 1	2%
- pkt 7 wg zał. nr 1	10%
- pkt 8 wg zał. nr 1	10%
- pkt 9 wg zał. nr 1	10%
- pkt 10 wg zał. nr 1	10%
- pkt 11 wg zał. nr 1	10%
- pkt 12 wg zał. nr 1	5%
- pkt 13 wg zał. nr 1	5%
- pkt 14 wg zał. nr 1	5%


 Kierownik
 Wydziału Eksploatacji Infrastruktury
 Technicznej
 Elżbieta Krakowska

Z-ca Kierownika
 Wydziału Eksploatacji
 i Infrastruktury Technicznej


 Anna Borowiak