

PZ.271.1.14.2021.PZZiS-PZZ

Zagnańsk, dnia 24 września 2021 r.

## Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: **Modernizacja i przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na terenie ZSP Nr 2 w Zagnańsku w ramach projektu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania,

1)

### Odpowiedzi na pytania z dnia. 23.09.21

#### **Pytanie nr 1**

Czy urobek z korytowania ( $754,5 + 15,8 = 770,3$  m<sup>3</sup>) należy utylizować czy tylko wywieść na działkę Zamawiającego na odległość 10 [km]. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie tego zakresu w przedmiarze,

#### **Odp. nr 1**

W ostatecznej cenie ryczałtowej na wykonanie kontraktu należy uwzględnić utylizację urobku we własnym zakresie.

#### **Pytanie nr 2**

Proszę o podanie przekrojów, parametrów techniczno – materiałowych bramy, furtki i piłkochwyków wraz z osiatkowaniem,

#### **Odp. nr 2**

W wycenie należy przewidzieć materiały określone w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, uwzględniając poprzednie wyjaśnienia do zapytań przetargowych oraz powszechnie obowiązujące standardy na tego typu obiektach.

#### **Pytanie nr 3**

Proszę o udostępnienie przekroju przez projektowane boisko z uwzględnieniem pochylenia skarpy oraz detalu wykonania fundamentów piłkochwyków w strefie skarpy wraz z uwzględnieniem rzędnych wysokościowych,

#### **Odp. nr 3**

W załączeniu fotografie istniejącego oskarpowania.

#### **Pytanie nr 4**

W dokumentacji występują rozbieżności pomiędzy przedmiarem (warstwa mialu kamiennego gr. 55 [mm]) a opisem w projekcie i opisem ogłoszenia o zamówienie (warstwa mialu kamiennego gr. 50 [mm]). Proszę o informację jaką wartość przyjąć do kalkulacji,

#### **Odp. nr 4**

**PZ.271.1.14.2021.PZZIS-PZZ**

Do kalkulacji należy przyjąć warstwę miału kamiennego gr. 55mm

**Pytanie nr 5**

Proszę o podanie parametrów techniczno – materiałowych wiat stadionowych wraz z detalami i przekrojami oraz sposobem ich połączenia z podłożem,

**Odp. nr 5**

W wycenie należy uwzględnić 3szt. wiat stadionowych(6 – osobowe) montowanych do podłoża wg standardów producenta. Wiaty z profili stalowych malowanych dwukrotnie proszkowo z wypełnieniem z płyt poliwęglanowych, siedziska plastikowe z oparciem.

**Pytanie 6**

Proszę o podanie parametrów techniczno - materiałowych oraz wymiarów ławek wraz z podaniem ewentualnego sposobu ich połączenia z podłożem,

**Odp. nr 6**

Należy uwzględnić 2 ławki stadionowe z 5 siedziskami plastikowymi z oparciem o dł. ok. 3m bez montażu do podłoża.

**Pytanie 7**

Proszę o podanie parametrów techniczno - materiałowych oraz wymiarów kosza wraz z detalem połączenia go z podłożem.

**Odp. nr 7**

Zestawy do gry w koszykówkę oraz w siatkówkę nie wchodzą w zakres zadania.

**Druga tura pytań z odpowiedziami**

**Pytanie 1** – Zgodnie z zapisami STWiORB pkt. 6 Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzić spełnianie warunków i dostarczyć:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), z gwarancją producenta na oferowaną nawierzchnię,
  - kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),
  - Atest PZH na sztuczną trawę i podkład z maty elastycznej,
  - Raport z badań niezależnego laboratorium z podaniem nazwy produktu, potwierdzający parametry oferowanej sztucznej trawy z parametrami zawartymi w karcie technicznej załączonej do oferty.
  - próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.20 cm x 30 cm z etykietą producenta,
- Prosimy o jednoznaczną informację na jakim etapie Zamawiający będzie wymagał przedłożenia w/w dokumentów i próbki oferowanej nawierzchni.

**Odp. nr 1**

Inwestor zapewni na czas realizacji robót budowlanych nadzór inwestorski, który na bieżąco będzie opiniował wnioski materiałowe składane do akceptacji zamawiającemu w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, STWiORB, przedmiotami robót oraz będzie żądał niezbędnych dokumentów w tym zakresie.

**PZ.271.1.14.2021.PZZiS-PZZ**

**Pytanie 2** – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby trawa syntetyczna była położona na macie elastycznej, gdyż zgodnie pkt. 6 STWiORB, Zamawiający wymaga przedłożenia m.in. atestu PZH na sztuczną trawę i podkład z maty elastycznej, natomiast w przedmiarze i pozostałej dokumentacji technicznej nie ma wskazanej mapy. Jeśli Zamawiający wymaga położenia maty to prosimy o wskazanie rodzaju i grubość.

**Odp. nr 2**

Nie przewidujemy zastosowania maty elastycznej

2) Niniejsza wyjaśnienia treści SWZ nie wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na przygotowanie ofert. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie przedłuża terminu składania.

Zastępca Wójta Gminy Zagnańsk  
Stanisław Stępień  
(*podpisano elektronicznie*)