

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu parku im. M.Matysiaka w Pырzycach, gm. Pырzyce - etap II  
ADRES INWESTYCJI : park im. M.Matysiaka w Pырzycach  
INWESTOR : Gmina Pырzyce  
ADRES INWESTORA : Plac Ratuszowy 1; 74-200 Pырzyce  
DATA OPRACOWANIA : 05.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Place pod ławki</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników na podsypce piaskowej 90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.00	90.00
2 d.1.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 66	m m	66.00	66.00
				RAZEM	66.00
<b>1.2</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
3 d.1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 2.5*4+3*1.5*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.50	23.50
4 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2.5*4+3*1.5*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.50	23.50
				RAZEM	23.50
5 d.1.2	KNR 2-31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu 2.5*4+3*1.5*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.50	23.50
				RAZEM	23.50
6 d.1.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.5*4+3*1.5*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.50	23.50
				RAZEM	23.50
<b>1.3</b>		<b>Obramowania</b>			
7 d.1.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2.5+2.5+4+(1.5+3+1.5)*3	m m	27.00	27.00
				RAZEM	27.00
<b>1.4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
8 d.1.4	KNR 2-21 0411-02	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 10 cm 40.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.50	40.50
9 d.1.4	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 40.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.50	40.50
				RAZEM	40.50
<b>2</b>		<b>Alejki - nowa nawierzchnia</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
10 d.2.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników na podsypce piaskowej 90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.00	90.00
11 d.2.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 400	m m	400.00	400.00
				RAZEM	400.00
<b>2.2</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
12 d.2.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1050.00	1050.00
13 d.2.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1050.00	1050.00
				RAZEM	1050.00
14 d.2.2	KNR 2-31 0106-03 + KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu 1050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1050.00	1050.00
				RAZEM	1050.00
15 d.2.2	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa (kruszywo łamane o #0/31,5mm) - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 6cm 1050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1050.00	1050.00
16 d.2.2	KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia żwirowa (kruszywo łamane o #0/5mm) - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1050.00	1050.00
				RAZEM	1050.00
<b>2.3</b>		<b>Obramowania</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 585	m m	585.00	
				RAZEM	585.00
<b>2.4</b>		<b>Mała architektura - montaż</b>			
18 d.2.4	kalk. własna	Montaż elementów małej architektury - ławki parkowe - 4 szt. - kosze na śmieci - 2 szt. - stojak na rowery - 1 szt. 7	szt szt	7.00	
				RAZEM	7.00
<b>2.5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
19 d.2.5	KNR 2-21 0411-02	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 10 cm 880	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	880.00	
				RAZEM	880.00
20 d.2.5	KNR 2-21 0404-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 880	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	880.00	
				RAZEM	880.00
<b>3</b>		<b>Alejki - wykonanie nowej konstrukcji</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
21 d.3.1	KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia żwirowa (kruszywo łamane o #0/5mm) - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie 1100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1100.00	
				RAZEM	1100.00
<b>3.2</b>		<b>Obramowania</b>			
22 d.3.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 250	m m	250.00	
				RAZEM	250.00
<b>4</b>		<b>Rozbiórka murka kamiennego</b>			
23 d.4	KNR 4-04 0201-07 + KNR-W 2-01 0210-02	Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie wapiennej powyżej terenu, wraz z wywozem 120*0.4*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	24.00	
				RAZEM	24.00
<b>5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
24 d.5	KNR 2-21 0411-02	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 10 cm 150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.00	
				RAZEM	150.00
25 d.5	KNR 2-21 0404-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.00	
				RAZEM	150.00