

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakład jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. (5 x 6) | Ilość | Wartość (7 x 8) |
|-----------------|-----------------------------------|---|---|--|------------|------------------------|-------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | KNR-W 4-02 0235-04 analogia | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych -- Robocizna -- -- Materiały -- materiały pomocnicze(od R) | kpl. r-g % | 0,700000 1,500000 | | | 1,000 | |
| Razem pozycja 1 | | | | | | | 1,000 | |
| 2 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm -- Robocizna -- -- Materiały -- bateria umywalkowa i zlewozmywarkowa stojąca mosiężna standardowa śr. 15 mm materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- środek transportowy | szt. r-g szt. % m-g | 0,957000 1,000000 0,500000 0,009000 | | | 1,000 | |
| Razem pozycja 2 | | | | | | | 1,000 | |
| 3 | KNR 2-15 0220-05 analogia | Montaż zlewozmywaków dwukomorowych ze stali nierdzewnej na szafce -- Robocizna -- 1,4*0,955= -- Materiały -- zlewozmywaki z blachy stalowej sznur konopny smołowany sznur konopny surowy cement murarski '15' materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t | szt. r-g szt. kg kg kg % m-g | 1,337000 1,000000 0,030000 0,020000 0,060000 0,200000 0,250000 | | | 1,000 | |
| Razem pozycja 3 | | | | | | | 1,000 | |
| 4 | analiza indywidualna | Dostawa szafki pod zlewozmywak | szt | | | | 1,000 | |
| Razem pozycja 4 | | | | | | | 1,000 | |
| 5 | KNR 0-31 0105-03 analogia | Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 5 dm ³ i mocy min. 2kW wraz z podejściem -- Robocizna -- -- Materiały -- podgrzewacze wody zasobnikowe, wiszące o pojemności 5 dm ³ z zestawem przyłączeniowym, moc min. 2kW materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- samochód dostawczy do 0,9 t | kpl. r-g kpl. % m-g | 2,210000 1,000000 5,100000 0,090000 | | | 1,000 | |
| Razem pozycja 5 | | | | | | | 1,000 | |
| 6 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce -- Robocizna -- 1,4*0,955= -- Materiały -- sznur konopny smołowany zlewozmywaki z blachy stalowej | szt. r-g kg szt. | 1,337000 0,030000 1,000000 | | | 1,000 | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakład jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. (5 x 6) | Ilość | Wartość (7 x 8) |
|---|----------------------|---|------|--------------|------------|------------------------|-------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | sznur konopny surowy | kg | 0,020000 | | | | |
| | | cement murarski '15' | kg | 0,060000 | | | | |
| | | materiały pomocnicze(od M) | % | 0,200000 | | | | |
| | | -- Sprzęt -- | | | | | | |
| | | samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 0,250000 | | | | |
| | | Razem pozycja 6 | | | | | 1,000 | |
| 7 | analiza indywidualna | Naprawa przyłącza wod-kan od strony zewnętrznej budynku | kpl. | | | | 1,000 | |
| | | Razem pozycja 7 | | | | | 1,000 | |
| 8 | analiza indywidualna | Wywóz i utylizacja śmieci | kpl. | | | | 1,000 | |
| | | Razem pozycja 8 | | | | | 1,000 | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | | | |

Słownie: