

23 Lu SP 38 Remont instalacji hydrantowej
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1	KNRw 0402 0120-0200		[WACETOB - PZITB 1997R. WYD. I] - Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm	18,0000	m
			Obmiar: 18,0000		
2	KNRw 0402 0120-0300		[WACETOB - PZITB 1997R. WYD. I] - Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50 mm	34,0000	m
			Obmiar: 34,0000		
3	KNRw 0402 0139-0100		[WACETOB - PZITB 1997R. WYD. I] - Demontaż hydrantu ściennego o średnicy 25 mm	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
4	KNRw 0402 0139-0700		[WACETOB - PZITB 1997R. WYD. I] - Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
5	KNRw 0402 0142-0300		[WACETOB - PZITB 1997R. WYD. I] - Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 40-50 mm	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		

23 Lu SP 38 Remont instalacji hydrantowej
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
2			Montaż		
6	KNNR 0004 0106-0300		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Rurociągi, stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 25 mm	12,0000	m
			Obmiar: 12,0000		
7	KNNR 0004 0106-0600		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Rurociągi, stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 50 mm	34,0000	m
			Obmiar: 34,0000		
8	KNNR 0004 0115-0300		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - podejście do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 25 mm	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
9	KNRw 0215 0138-0300		[WACETOB - PZITB 1998R. WYD. I] - Zawór hydrantowy o średnicy nominalnej 25 mm montowany we wnęce	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
10	KNRw 0215 0142-0100		[WACETOB - PZITB 1998R. WYD. I] - Szafka hydrantowa naścienna	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
11	KNRw 0215 0142-0200		[WACETOB - PZITB 1998R. WYD. I] - Szafka hydrantowa wnekowa	1 2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
12	KNNR 0004 0128-0200		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	34,0000	m
			Obmiar: 34,0000		
13	KNNR 0004 0126-0400		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych, rurociąg o średnicy nominalnej do 65 mm	34,0000	m
			Obmiar: 34,0000		

23 Lu SP 38 Remont instalacji hydrantowej
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
3			Roboty budowlane		
14	KNR 0401 0330-0800		[WYD. I 1988R.] - Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej, głębokość wnęk do 1 1/2 cegły	0,6000	m2
			Obmiar: 0,6000 Krotność: 3,0000		
15	KNNR 0005 0114-0800		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Przepusty rurowe hermetyczne montowane na ścianie z rur o średnicy do 36 mm	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
16	KNNR 0003 0605-0600		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem	12,0000	m2
			Obmiar: 12,0000		
17	Analiza własna:		Załadunek i wywiezienie złomu	1,0000	kpl
			Rozliczenie za złom i transport z inwestorem kwota bazowa za złom 600 zł - kwota za złom i faktyczną wagę		
			Obmiar: 1,0000		