
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 47,
ADRES INWESTYCJI : ul Reformacka 18, 80-808 Gdańsk dz. nr 9, obręb 0714
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : ul. Żaglowa 11; 80-560 Gdańsk
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Kulawiak
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Piwnica - napraw instalacji kanalizacji			
1.1		Demontaże			
1		Demontaż istniejących instalacji wod.-kan. wraz z wywiezieniem i utylizacją	m		
d.1. kalk. własna					
1		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
2	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura deszczowa żeliwna	szt.		
d.1. 0234-09					
1 analogia		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego - na ścianach budynku	m		
d.1. 0230-05					
1 analogia		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
1.2		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
4	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC SN8 kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1. 0203-04					
2		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
5	KNR-W 2-15	Rewizja kanalizacyjna dn160	szt.		
d.1. 0222-03					
2 analogia		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR-W 2-15	Wpusty ściekowe o śr. 110 mm	szt.		
d.1. 0218-01					
2 analogia		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR 2-19	Rury ochronne o śr.nom.250 mm	m		
d.1. 0119-04					
2 analogia		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm	odc. 1 prób.		
d.1. 0706-02					
2 analogia		2	odc. 1 prób.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-15	Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr.nom. do 200 mm	szt.		
d.1. 0215-04					
2 analogia		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000