

---

## PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Naprawa koszy doświetlających budynku mieszkalnego  
Adres inwestycji : ul. Chopina 29, Lublin  
Inwestor : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
Adres Inwestora : Al. Raclawickie 14, 20-950 Lublin

Sporządził : mgr inż. Mirosław Szafran  
Data opracowania : 20.06.2024

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont koszy doświetlających budynku</b>					
<b>1 Prace remontowe</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie pokrycia z poliwęglanu	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0545-08</b> <b>analogia</b>	1.7+1.66+1.72+1.66+1.51+1.51+1.59+0.34+0.34+1.55+1.41+1.26+1.29+1.09+1.53+1.42+1.45+1.26+0.90+1.03+1.02+1.05	m <sup>2</sup>	28.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.29</b>
2	<b>KNR 0-17</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2608-01</b>	2.00	m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
3	<b>KNR 0-17</b>	Gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2608-04</b>	2.00	m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
4	<b>KNR 0-17</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2609-06</b>	2.00	m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
5	<b>KNR 0-17</b>	Nalożenie na podłoże farby gruntującej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0926-01</b>	2.00	m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
6	<b>KNR 0-17</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręczne na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0926-03</b> <b>analogia</b>	2.00	m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
7	<b>NNRNKB</b>	Wykonanie pokrycia koszy z płyt poliwęglanowych jednokomorowych gr. 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 0537-01</b> <b>analogia</b>	1.7+1.66+1.72+1.66+1.51+1.51+1.59+0.34+0.34+1.55+1.41+1.26+1.29+1.09+1.53+1.42+1.45+1.26+0.90+1.03+1.02+1.05	m <sup>2</sup>	28.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.29</b>
8	<b>NNRNKB</b>	listwa dociskowa aluminiowa szer. 6 cm z uszczelką	m		
d.1	<b>202 0521-08</b> <b>analogia</b>	59.3	m	59.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.30</b>
9	<b>NNRNKB</b>	Montaż siatki perforowanej oczko 10 x 10 mm grubość siatki 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 0541-02</b> <b>analogia</b>	13.2	m <sup>2</sup>	13.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.20</b>