

PRZEDMIAR ROBÓT DEB-07-022

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa robót: Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 5 w Dębicy do przepisów p.poż.

Lokalizacja: ul. Łyskogórska, 39-200 Dębica, dz. nr 2750/1, obr.0004 Dębica

Zamawiający: Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

PRZEDMIAR DEB-07-022

Strona 1

06-07-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		CPV 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne			
1	1	KNNR N005-04-05-06-00	Montaż rozdzielnic do 10 kg - wyłącznik P.Poż.	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		1,000
	1		1		
1	2	KNNR N005-04-04-01-01	Montaż tablicy 3-fazowej firebox 1000 stopni C	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		1,000
	1		1		
1	3	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg centrala oddymiania RZN 4408-M	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		1,000
	1		1		
1	4	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B6-20A	szt	5,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		5,000
	1		5		
1	5	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Rozłącznik izolacyjny E203 25A	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		1,000
	1		1		
1	6	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Rozłącznik bezpiecznikowy 63A	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		1,000
	1		1		
1	7	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg modułowy ogranicznik przepięć	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		1,000
	1		1		
1	8	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Przełącznik faz	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		1,000
	1		1		
1	9	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Lampki kontroli napięcia	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		1,000
	1		1		
1	10	KNNR N005-05-06-01-00	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED	kmpł	44,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		44,000
	1		44		
1	11	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg wyłącznik różnicowo-prądowy	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		1,000
	1		1		
1	12	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg optyczna czujka dymu	szt	6,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		6,000
	1		6		
1	13	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg Przycisk oddymiania	szt	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		4,000
	1		2+2		
1	14	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg ręczny ostrzegacz pożaru	szt	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		4,000
	1		2+2		
1	15	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg optyczno akustyczny sygnalizator pożaru	szt	4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 2+2		4,000
1	16	KNNR N005-03-10-01-00	Puszka łączeniowa PIP2A	szt	5,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 5		5,000
1	17	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	100,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 100		100,000
1	18	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	100,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 100		100,000
1	19	KNNR N005-12-09-03-00	Przebijanie otworu ø 25 mm dł 50 cm w gazobetonie	szt	21,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 21		21,000
1	20	KNNR N005-02-03-01-05	Przewód HDGS 3x2,5 w korytach	metr	80,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 10+10+10+20+25+5		80,000
1	21	KNNR N005-02-03-01-05	Przewód HDGS 5x2,5 w korytach	metr	10,000
1	22	KNNR N005-02-03-01-20	Przewód HTKSH 3x2x0,8 w korytach	metr	280,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 10+10+5+25+10+30+30+20+20+60+60		280,000
1	23	KNR 508-02-11-01-14	Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5 układany na podłożu mocowany klamkami	metr	100,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 100		100,000
1	24	KNNR N005-01-07-01-00	Koryto E90 26x30 N.T. na podłożu betonowym	metr	360,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 80+280		360,000
1	25	KNNR N005-06-06-01-00	Uziom ze stali miedzianej dł do 3,0 m metodą udarową w gruncie kat 1-2	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 1+1		2,000
1	26	KNNR N005-13-04-01-00	Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	1,000
1	27	KNNR N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	1,000

mgr inż. Mariusz Markowski
 Uprawnienia budowlane nr POK/0097/PWOC/099
 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
 i elektroenergetycznych