



TI.DO.271.2.2023

Otrzymują wykonawcy,
którzy pobrali SWZ

zamieszczono na stronie: www.bip.wielen.pl , <https://platformazakupowa.pl/pn.wielen>

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Wielen”

Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej: ustawa PZP) Gmina Wielen, jako Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:

1) w opisie przedmiotu zamówienia w tabeli opisującej zakres zamówienia zmienia się punkt 4 w następujący sposób:

było

Lp.	Nazwa zadania	Ilość
4.	Dowóz pospółki zaglinionej (glinki do 20 %) o frakcji 0-8 mm na maks. odległość od Wielenia 25 km wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem /materiał Wykonawcy/	1000 t

po zmianie jest

Lp.	Nazwa zadania	Ilość
4.	Dowóz pospółki zaglinionej (glinki do 20 %) o frakcji 0-8 mm, na maks. odległość od Wielenia 25 km wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem. Zamawiający dopuszcza zastosowanie pospółki 0-31,5 mm przy ułożeniu warstwy o gr. min. 10 cm, a na odcinkach drogi w miejscowościach pospółka 0-31,5 dopuszczalna tylko na dolną warstwę z przykryciem pospółką 0-8 mm. /materiał Wykonawcy/	1000 t

2) Jednocześnie wprowadza się powyższą zmianę we wzorze umowy załączniku nr 4 do SIWZ oraz formularzu cenowym - załączniku nr 2 do SIWZ.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Jan Graczyk

Załączniki:

1) Poprawiony formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy.....

Nazwa zadania	Jednostka miary	Cena netto	VAT	Cena brutto
Równanie dróg gruntowych poprzez zerwanie wierzchniej warstwy, wyprofilowanie i ponowne jej zagęszczenie	m ²złzłzł
Profilowanie dróg gruntowych i żuźlowych bez zagęszczenia,	m ²złzłzł
Profilowanie dróg gruntowych i z zagęszczeniem,	m ²złzłzł
Dowóz pospółki zaglinionej (glinki do 20 %) o frakcji 0-8 mm, na maks. odległość od Wielenia 25 km wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem. Zamawiający dopuszcza zastosowanie pospółki 0-31,5 mm przy ułożeniu warstwy o gr. min. 10 cm, a na odcinkach drogi w miejscowościach pospółka 0-31,5 mm dopuszczalna tylko na dolną warstwę z przykryciem pospółką 0-8 mm. /materiał Wykonawcy/	tzłzłzł

Załadunek (składnica przy ul. Przemysłowej w Wieleniu) oraz przewóz kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0/16 na maks. odległość od Wielenia 25 km wraz z mechanicznym wbudowaniem rozścielaczem w nawierzchnię drogi (grubość warstwy 1 –3 cm), nadając jej odpowiedni spadek podłużny i poprzeczny oraz mechaniczne zagęszczenie wbudowanego materiału /materiał Zamawiającego/	tzłzłzł
Załadunek (składnica przy ul. Przemysłowej w Wieleniu) oraz przewóz kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0/31,5 na maks. odległość od Wielenia 20 km wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem, nadając drodze odpowiedni spadek podłużny i poprzeczny /materiał Zamawiającego/	tzłzłzł
Zebranie nadmiaru materiału z poboczy dróg, ponowne wbudowanie w nawierzchnię drogi z nadaniem odpowiedniego profilu oraz spadków	m2złzłzł
Wykonanie ścieków drogowych umożliwiających powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg oraz ich poboczy z włączeniem do rowów przydrożnych lub wykonanych odстойników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego	mbzłzłzł

Nazwa zadania	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto
Równanie dróg gruntowych poprzez zerwanie wierzchniej warstwy, wyprofilowanie i ponowne jej zagęszczenie	100.000 m2złzłzł
Profilowanie dróg gruntowych i żuźlowych bez zagęszczenia,	50.000 m2złzłzł
Profilowanie dróg gruntowych i z zagęszczeniem	491.000 m2złzłzł
Dowóz pospółki zaglinionej (glinki do 20 %) o frakcji 0-8 mm, na maks. odległość od Wielenia 25 km wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem. Zamawiający dopuszcza zastosowanie pospółki 0-31,5 mm przy ułożeniu warstwy o gr. min. 10 cm, a na odcinkach drogi w miejscowościach pospółka 0-31,5 mm dopuszczalna tylko na dolną warstwę z przykryciem pospółką 0-8 mm. /materiał Wykonawcy/	1000 tzłzłzł
Załadunek (składnica przy ul. Przemysłowej w Wieleniu) oraz przewóz kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0/16 na maks. odległość od Wielenia 25 km wraz z mechanicznym wbudowaniem rozścielaczem w nawierzchnię drogi (grubość warstwy 1 – 3 cm), nadając jej odpowiedni spadek podłużny i poprzeczny oraz mechaniczne zagęszczenie wbudowanego materiału /materiał Zamawiającego/	50 tzłzłzł
Załadunek (składnica przy ul. Przemysłowej w Wieleniu) oraz przewóz kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0/31,5 na maks. odległość od Wielenia 20 km wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem, nadając drodze odpowiedni spadek podłużny i poprzeczny /materiał Zamawiającego/	250 tzłzłzł
Zebranie nadmiaru materiału z poboczy dróg, ponowne wbudowanie w nawierzchnię drogi z nadaniem odpowiedniego profilu oraz spadków	2000 m2złzłzł
Wykonanie ścieków drogowych umożliwiających powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg oraz ich poboczy z włączeniem do rowów przydrożnych lub wykonanych odstożników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego	500 mbzłzłzł