

NAZWA INWESTYCJI: Budowa przedszkola  
ADRES INWESTYCJI: działka nr ew. 310, obręb Osiek, gmina Olkusz  
NAZWA INWESTORA: Gmina Olkusz  
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		Uzupełnienie			
1 d.1	KNR AT-31 0101-01 analogia	Wypełnienie dylatacji styropianem	m2		
		122	m2	122,00	
				RAZEM	122,00
2 d.1	KNR 0-33 0123-03	Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego na elewacji budynku	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
3 d.1	analiza indywidualna	Listwy dylatacyjne wewnętrzne w przejściach (otwory drzwiowe )	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
4 d.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi do wys. 2 m	m2		
		1260	m2	1 260,00	
				RAZEM	1 260,00
5 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		-1260	m2	-1 260,00	
				RAZEM	-1 260,00
6 d.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		118,96	m2	118,96	
				RAZEM	118,96
7 d.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m2		
		255	m2	255,00	
				RAZEM	255,00
8 d.1	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		96	m	96,00	
				RAZEM	96,00
9 d.1	KNR 2-02 0822-06 analogia	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m2		
		165	m2	165,00	
				RAZEM	165,00
10 d.1		Komin wentylacyjny fi 200	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.1		Drabinka ścienna wejście na dach	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
12 d.1		Wyłaz dachowy 860x860 mm, przejście szybem obudowanym EI60, prowadzącym przez poddasze nieużytkowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
13 d.1	KNKRB 2 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		322	m	322,00	
				RAZEM	322,00
14 d.1		Oznakowanie na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących	kpl		
		1	kpl	1,00	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
15 d.1		Pomalowanie biegnące pod sufitem instalacji na kolor sufitu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.1		Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym do zasilania urządzeń wentylacyjnych, central, urządzeń kuchennych, dla domofonu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00