

KP-272-PNU-91/2022

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy:

KP-272-PNU-91/2022 - Przebudowa Domu Studenckiego nr 1 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 135 ust 1 i 2 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

Pytanie 1

Na rzutach wrysowano podwójne linie na ścianach oddzielających klatkę schodową od pozostałych pomieszczeń. Czy Zamawiający przewiduje docieplenie tych ścian? Jeśli tak, prosimy o wskazanie technologii.

Odpowiedź:

Linie, których dotyczy zapytanie przedstawiają grubość ściany z wyprawą tynkarską. Nie przewiduje się ocieplenia ścian oddzielających klatkę schodową.

Pytanie 2

Czy w pomieszczeniach: szatnia, pom. porządkowe, zmywalnia na poz. -1, +1 należy wycenić licowanie ścian na pełną wysokość?

Odpowiedź:

W zmywalni wycenić licowanie ścian na pełną wysokość natomiast w pom. porządkowym na wysokość 2,00 m. W szatni nie wymaga się licowania ścian płytkami.

Pytanie 3

Prosimy o udostępnienie rysunku szafki pod zlewozmywak typ O, którą należy wycenić. Brak rysunku w dokumentacji.

Odpowiedź:

Szafkę pod zlewozmywak typu O przedstawiono na rysunku A/50 – opisano jako „SZAKA KUCHENNA (typ D)”.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że w aktualnym postępowaniu przetargowym nie należy wyceniać szafek typu Y, W, D, S oraz H, których rysunki znajdują się w projekcie technicznym - część budowlana.

Odpowiedź:

Wycenić tylko wyposażenie zgodnie z zestawieniem elementów wyposażenia pkt. 14 WYPOSAŻENIE na str. 20 w opisie w Projekcie technicznym. Szafkę pod zlewozmywak typu O przedstawiono na rysunku A/50 – opisano jako „SZAKA KUCHENNA (typ D)”

Szafy typu Y – na rys. A/49, W- na rys. A/50, S-na rys. A/51, H-na rys. A/52 - nie są objęte zamówieniem). Rozmieszczenie mebli należy przyjąć zgodnie z rzutami kondygnacji.

Pytanie 5


Prosimy o zweryfikowanie ilości elementów wyposażenia meblowego znajdujące się w tabeli elementów wyposażenia - RYS. A41-61 na stronie 20 projektu technicznego - część budowlana. Ilości nie są zbieżne z rysunkami A41-A61, zwłaszcza ilości dla szafek typu O, T, U. Prosimy o wprowadzenie poprawnych ilości w tabeli, bądź potwierdzenie, że wpisane ilości są poprawne.

Odpowiedź:

Wpisane ilości wyposażenia meblowego w zestawieniu elementów wyposażenia pkt. 14 WYPOSAŻENIE na str. nr. 20 w opisie w Projekcie technicznym są poprawne.

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie, jakie drzwi należy wycenić 1 pom. nr P.11 na kondygnacji -1? Dotyczy 2 ilości drzwi nie oznakowanych na rysunku poniżej:



Odpowiedź:

Należy wycenić jako drzwi drewniane płytowe z podcięciem wentylacyjnym o wymiarach 80x200 cm - o symbolu D16 – 2 szt.

Pytanie 7

W zestawieniu stolarki zewnętrznej brakuje zestawienia drzwi DZ6 o wym. 80x210 cm zawartych na rysunku A/13 (rzut kondygnacji +12) w projekcie technicznym - część budowlana. Prosimy o uzupełnienie zestawienia.

Odpowiedź:

Nie ujęte w zestawieniu drzwi zewnętrzne wrysowane na rzucie kondygnacji +12 rys. nr A/13 o wymiarach 80x210 oznaczone jako DZ6 - wycenić jako drzwi o wym. 80x210cm pełne z profili aluminiowych w kolorze RAL 7024 MAT ocieplone o współczynniku przenikania ciepła $1,3[W/(m^2 \cdot K)]$, z samozamykaczem (nowy symbol drzwi -DZ7).

Pytanie 8

Prosimy o udostępnienie rysunku inwentaryzacyjnego w stanie istniejącym dla dachu nad najwyższą kondygnacją +12.

Odpowiedź:

Rys nr A/14 pokazuje rzut dachu.

Pytanie 9

Prosimy o wskazanie miejsca, w którym zaprojektowane są drzwi DZ3 wg zestawienia stolarki zewnętrznej. Brak oznaczenia na rzutach.

Odpowiedź:

Drzwi DZ3 nie są objęte zamówieniem.

Pytanie 10

Czy Zamawiający potwierdza, że na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie mógł powierzyć podwykonawcom do wykonania zakresy robót inne, niż wskazane w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu procedury zgłaszania podwykonawców określonej w umowie?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie mógł powierzyć podwykonawcom do wykonania zakresy robót inne, niż wskazane w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu procedury zgłaszania podwykonawców określonej w umowie.

Pytanie 11

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 8.2 Drzwi wewnętrzne, brakuje 126 sztuk drzwi wewnętrznych.

Odpowiedź:

Wycenę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej (część graficzna) i STWiOR.

Zastępca Kanclerza Politechnik Lubelskiej

dr inż. Marcin Jakimiak