

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie**

Kod CPV : 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Obiekt : **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie**

Adres : Grylewo

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie


Kod CPV : 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Inwestor : **Gmina Wągrowiec**

Adres : ul. Cysterska 22 62-100 Wągrowiec

*mgr inż. Janusz Kamiński
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 7131/50/P/2002*

18.03.2022r.



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie

Budowa : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie

Obiekt : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie

Adres : Grylewo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2022-03-18

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze Numer specyfikacji : D.01.01.01
2		Roboty rozbiókowe Numer specyfikacji : D.01.02.04
3	45111200-0	Roboty ziemne Numer specyfikacji : D.02.01.01
4	45111000-8	Podbudowa Numer specyfikacji : D.04.04.02b
5	45233220-7	Nawierzchnia Numer specyfikacji : D.05.03.05
6	45112730-1	Pobocza Numer specyfikacji : D.04.04.02b
7		Oznakowanie
8	71315300-2	Inwentaryzacja powykonawcza Numer specyfikacji : D.00.00.00

--- Koniec wydruku ---

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie

Budowa : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie

Objekt : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie

Adres : Grylewo

Data: 2022-03-18

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty przygotowawcze Numer specyfikacji : D.01.01.01 Kod CPV : 45100000-8		
1	KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Numer specyfikacji : D.01.01.01 Kod CPV : 71315300-2	1,30	km
		1.303 =	1,30
		Razem =	1,30 km
2	Roboty rozbiórkowe Numer specyfikacji : D.01.02.04		
2	KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości do 20 cm Numer specyfikacji : D.01.02.04	6,60	m2
		22 * 0.3 =	6,60
		Razem =	6,60 m2
3	Roboty ziemne Numer specyfikacji : D.02.01.01 Kod CPV : 45111200-0		
3	KNR 201-0201-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowładoczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II z wykorzystaniem humusu Numer specyfikacji : D.02.01.01	1 809,78	m3
		1953 * 0.26 + 1302 * 1 =	1 809,78
		Razem =	1 809,78 m3
4	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV Numer specyfikacji : D.04.01.01 Kod CPV : 45111200-0	7 242,04	m2
		5289.04 + 1953 =	7 242,04
		Razem =	7 242,04 m2
5	KNR 201-0510-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm Numer specyfikacji : D.02.01.01	911,40	m2
		911.4 =	911,40
		Razem =	911,40 m2
6	KNR 201-0510-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu dod.za każde następne 5 cm Numer specyfikacji : D.02.01.01	911,40	m2
		911.4 =	911,40
		Razem =	911,40 m2
4	Podbudowa Numer specyfikacji : D.04.04.02b Kod CPV : 45111000-8		
7	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu: 15 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02b Kod CPV : 45111000-8	5 289,04	m2
		6721.24 - 1953 + 1302 * 0.4 =	5 289,04
		Razem =	5 289,04 m2
8	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach o grubości po zagęszczeniu: 20 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02b Kod CPV : 45111000-8	1 953,00	m2

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie

4. Podbudowa

Data: 2022-03-18

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		1.5 * 1302 =	1 953,00
		Razem =	1 953,00 m2
5	Nawierzchnia Numer specyfikacji : D.05.03.05 Kod CPV : 45233220-7		
9	KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej Numer specyfikacji : D.04.03.01 Kod CPV : 45233220-7	6721.24 =	6 721,24
		Razem =	6 721,24 m2
10	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Numer specyfikacji : D.04.03.01 Kod CPV : 45233220-7	6721.24 =	6 721,24
		Razem =	6 721,24 m2
11	KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych AC16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm Numer specyfikacji : D.05.03.05a Kod CPV : 45233220-7	6565 + 1302 * 0.06 * 2 =	6 721,24
		Razem =	6 721,24 m2
12	KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej Numer specyfikacji : D.04.03.01 Kod CPV : 45233220-7	6565 =	6 565,00
		Razem =	6 565,00 m2
13	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Numer specyfikacji : D.04.03.01 Kod CPV : 45233220-7	6565 =	6 565,00
		Razem =	6 565,00 m2
14	KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych AC11S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm Numer specyfikacji : D.05.03.05b Kod CPV : 45233220-7	6565 =	6 565,00
		Razem =	6 565,00 m2
6	Pobocza Numer specyfikacji : D.04.04.02b Kod CPV : 45112730-1		
15	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa pobocze z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu: 10 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02b Kod CPV : 45111000-8	1302 * 0.75 * 2 =	1 953,00
		Razem =	1 953,00 m2
7	Oznakowanie		
16	KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm		3,00 szt

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grylewie

7. Oznakowanie

Data: 2022-03-18

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	3 =	3,00	
	Razem =	3,00	szt
17	KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne Numer specyfikacji : D.07.02.01	3,00	szt
	3 =	3,00	
	Razem =	3,00	szt
8	Inwentaryzacja powykonawcza Numer specyfikacji : D.00.00.00 Kod CPV : 71315300-2		
18	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza Numer specyfikacji : D.00.00.00 Kod CPV : 71315300-2	1,30	km
	1.303 =	1,30	
	Razem =	1,30	km

--- Koniec wydruku ---