

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Realizacja zaleceń BHP w budynku nr 31 - Glewice
ADRES INWESTYCJI : Glewice , Gmina Goleniów
INWESTOR : 15 WOG J.W. 4240
ADRES INWESTORA : 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 10 A
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz FIC
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : -
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV (1,06*1,76) dwudzielne, uchylnorozwierne, 3 szybowe	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV (0,95*0,95) dwudzielne, uchylnorozwierne, 3 szybowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
		(1,8*4+1,1*2)*5	m	47,000	
				RAZEM	47,000
6	KNNR-W 3 0702-05	Wymiana drzwi RC2N wg PN-EN 1627 lub równorzędne - 1,0*2,06 (ościeżnica, skrzydło drzwiowe, okucia) - dwiękoszczelne	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-04 0305-07	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm	m ³		
		0,05	m ³	0,050	
				RAZEM	0,050
8	KNR-W 4-01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszu i okapów z blachy ocynkowanej	m ²		
		(1,6*0,9)*0,35*2	m ²	1,008	
				RAZEM	1,008
9	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm	m ²		
		1,6*0,9	m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
10	KNR 0-25 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - lastrykowe parapety wewnętrzne	m ²		
		7,2*0,6	m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
11	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		169,2+25,65	m ²	194,850	
				RAZEM	194,850
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		10,5*1,5+9,9	m ²	25,650	
				RAZEM	25,650
16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(10,5*3,2+1,5*3,2+2,35*7+4,25*7,0)*2	m ²	169,200	
				RAZEM	169,200
17	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		169,2	m ²	169,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB 202 2015- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na pod- łożu z tynku o pow. ponad 5 m2 25,65	m ² m ²	RAZEM 25,650	169,200 25,650
19	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu gr. 2,0 mm wewnątrz bu- dynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 10,5*1,45	m ² m ²	RAZEM 15,225	25,650 15,225
20	KNNR 2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 15,225	m ² m ²	RAZEM 15,225	15,225 15,225
21	KNNR 2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie kle- jowej 10,5*2	m m	RAZEM 21,000	21,000 21,000
22	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz- nych - podłożu gipsowych 25,65+169,2	m ² m ²	RAZEM 194,850	194,850 194,850
23	KNR-W 4- 01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - parapetów betonoowych 7,0	m m	RAZEM 7,000	7,000 7,000
24	KNR-W 4- 01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 50	m m	RAZEM 50,000	50,000 50,000
25	KNR-W 4- 01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 7,5	m m	RAZEM 7,500	7,500 7,500
26	KNR-W 4- 03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycz- nego niskiego napięcia 1	po- miar. po- miar.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
27	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym zała- dowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km 1,1	m ³ m ³	RAZEM 1,100	1,100 1,100