

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowo-żwirowej					
1		1480N Waplewo - Jurgi lok 1+200 - 3+350. Długość odcinka 2,15 km szer.4,5m.			
1 d.1	D- 05.01.01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni tłuczniowej o gr. 20 cm frezarkami	m ²		
		2150.0*4.5	m ²	9675.000	
				RAZEM	9675.000
2 d.1	D- 05.01.01	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		2150*4.0	m ²	8600.000	
				RAZEM	8600.000
3 d.1	D- 05.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		2150.0*4.5	m ²	9675.000	
				RAZEM	9675.000