
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wentylacji na I piętrze, montaż wywietrzników, osuszenie ścian w piwnicy i uzupełnieni ubytków
ADRES INWESTYCJI : ul. Warszawska 49,11-700 Mragowo
INWESTOR : Nadleśnictwo Mragowo
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 49,11-700 Mragowo
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Tomasz Wrzosek
DATA OPRACOWANIA : 2024-10-15

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-10-15

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45442300-0	Piwnica			
1.1		Odrzybienie powierzchni			
1	KNNR-W 3	Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - usunięcie starego tynku oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni	m ²		
d.1.1	1411-01	(4.62+4.36)*2.1	m ²	18.858	
	magazyn paliw	1.4*2.03	m ²	2.842	
	korytarz				
				RAZEM	21.700
2	KNR 19-01	Dezynfekcja murów	m ²		
d.1.1	0649-01	(4.62+4.36)*2.1	m ²	18.858	
	analogia	1.4*2.03	m ²	2.842	
	magazyn paliw				
	korytarz				
				RAZEM	21.700
3	KNR 19-01	Spoinowanie murów gładkich z cegły o pow. ponad 2,0 m ²	m ²		
d.1.1	0325-03	(4.62+4.36)*2.1	m ²	18.858	
	analogia	1.4*2.03	m ²	2.842	
	magazyn paliw				
	korytarz				
				RAZEM	21.700
1.2		Wzmocnienie i ocieplenie ścian			
4	KNNR 2	Siatkowanie powierzchni wewnętrznych ścian i stropów siatką systemem Ruregold	m ²		
d.1.2	0804-01	(4.62+4.36)*2.1	m ²	18.858	
	magazyn paliw	1.4*2.03	m ²	2.842	
	korytarz				
				RAZEM	21.700
5	KNR 19-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej	m ²		
d.1.2	0616-08	(4.62+4.36)*2.1	m ²	18.858	
	Piwnica - ocieplenie ścian	1.4*2.03	m ²	2.842	
	magazyn paliw				
	korytarz				
				RAZEM	21.700
6	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
d.1.2	0103-07	(4.62+4.36)*2.1	m ²	18.858	
	magazyn paliw	1.4*2.03	m ²	2.842	
	korytarz				
				RAZEM	21.700
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.2	1204-02	(4.62+4.36)*2.1	m ²	18.858	
	magazyn paliw	1.4*2.03	m ²	2.842	
	korytarz				
				RAZEM	21.700
2	45453100-8	Montaż wywietrzników w oknach drewnianych - 7 pomieszczeń			
8	KNR 2-17	Nawiewniki w oknach drewnianych	szt.		
d.2	0156-01	25	szt.	25.000	
	analogia				
				RAZEM	25.000
3	45331200-8	Wentylacja na I piętrze			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.3	KNR 4-01 0333-08 Otwory pod kratki wenty- lacyjne	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.3	KNR-W 2- 15 0207-04 analogia	Rurociągi z PVC wentylacyjne o śr. 160 mm z materiałami uszczelniającymi	m		
		4.2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
11 d.3		Sprawdzenie szczelności	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000