

OPIS TECHNICZNY REMONT DACHU w KPP W RADZIEJOWIE

(roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z opisem technicznym, przedmiarem i rysunkiem nr 1)

1. Element 1 rys nr 1

- a. Demontaż desek $g=25$ mm wraz z ich utylizacją, dostawa i montaż impregnowanych desek $g=25$ mm.
- b. Pokrycie 2x papą termozgrzewalną P-PYE250S40 SBS, W-PYE250 S52 SBS.
- c. Wywinięcie papy na ogniomurek $h=15$ cm, demontaż obróbek blacharskich, dostawa i montaż obróbek przyściennej z blachy ocynowanej $g=0,55$ mm.
- d. Wywinięcie papy na gonty 20 cm (zdjęcie gontów typu szpachla w kolorze czerwonym wraz z odtworzeniem). Papa winna zachodzić pod pokrycie z gontów.

2. Element 2 rys nr 1.

- a. Nacięcie pęcherzy i załatanie papą podkładową P-PYE250S40 SBS.
 - b. Ułożenie 1 warstwy papy termozgrzewalnej W-PYE250 S52 SBS.
 - c. Wywinięcie papy na ogniomurek $h=15$ cm, demontaż obróbek blacharskich, dostawa i montaż obróbek przyściennej z blachy ocynowanej $g=0,55$ mm .
 - d. Wywinięcie papy na gonty 20 cm (zdjęcie gontów szpachla w kolorze czerwonym wraz z odtworzeniem). Papa winna zachodzić pod pokrycie z gontów.
3. Ułożenie gontów na kalenicy zgodnie z rys. nr 1.
 4. Uszczelnienie 1szt wywiewki zgodnie z rys nr 1.
 5. Wymiana wyłazu dachowego do gontów bitumicznych -wymiary istniejącego wyłazu 54cmx74cm, kopuła z poliwęglanu, ościeżnica z drewna sosnowego.
 6. Spoinowanie fug zaprawą do klinkieru w kominie z klinkieru wymiary 3,4x0,3m $h=1,7$ m.