

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 4,10*3,75+3,95*2,73+2,81*2,06+2,06+1,20*1,20+(1,20+1,00)/2*0,95	m2	36,492
			razem	m2
18	KNR 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 1,30*2,65	m2	3,445
			razem	m2
19	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4,10+3,75+3,95+2,73+2,81+2,06+2,06+1,20+2,150)*2*2,65	m2	131,493
			razem	m2
20	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,65*3	m	7,950
			razem	m
21	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 4	szt	4,000
			razem	szt
22	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 2	szt	2,000
			razem	szt
23	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły 4	szt	4,000
			razem	szt
24	KNR 4-01 0621/05	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") (4,10+3,75+3,95+2,73+2,81+2,06+2,06+1,20+2,150)*2*2,65	m2	131,493
			razem	m2
25	KNR 4-01 0621/06	Odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (środek "Izomur") (4,10+3,75+3,95+2,73+2,81+2,06+2,06+1,20+2,150)*2*2,65	m2	131,493
			razem	m2
26	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (4,10+3,75+3,95+2,73+2,81+2,06+2,06+1,20+2,150)*2*2,65	m2	131,493
			razem	m2
27	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm (4,10+3,75+3,95+2,73+2,81+2,06+2,06+1,20+2,150)*2*2,65	m2	131,493
			razem	m2
28	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne unigruntem tynków wewnętrznych ścian i sufitów (4,10+3,75+3,95+2,73+2,81+2,06+2,06*2+1,20+2,150)*2*2,65 4,10*3,75+3,95*2,73+2,81*2,06+2,06+1,20*1,20+(1,20+1,00)/2*0,95	m2	142,411
			m2	36,492
			razem	m2
29	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,10*3,75+3,95*2,73+2,81*2,06+2,06+1,20*1,20+(1,20+1,00)/2*0,95	m2	36,492
			razem	m2
30	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,10+3,75+3,95+2,73+2,81+2,06+2,06*2+1,20+2,150)*2*2,65	m2	142,411
			razem	m2
31	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt	1,000
			razem	szt
32	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach 1	szt	1,000
			razem	szt