

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1.1		Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne			
1	KNR 2-01 d.1. 0206-04 ana- 1 logia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km- roboty ziemne i rozbiórka podbudowy 337.5*0.45	m ³ m ³	 151.875	
				RAZEM	151.875
2	KNR 2-01 d.1. 0214-04 1	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8 337.5*0.45	m ³ m ³	 151.875	
				RAZEM	151.875
3	KNR 2-31 d.1. 0103-04 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 337.5	m ² m ²	 337.500	
				RAZEM	337.500
4	KNR 2-31 d.1. 0114-01 1	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 337.5	m ² m ²	 337.500	
				RAZEM	337.500
5	KNR 2-31 d.1. 0114-02 1	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 15 337.5	m ² m ²	 337.500	
				RAZEM	337.500
6	KNR 2-31 d.1. 0114-07 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 337.5	m ² m ²	 337.500	
				RAZEM	337.500
7	KNR 2-31 d.1. 0114-08 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 337.5	m ² m ²	 337.500	
				RAZEM	337.500