

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przebudowa drogi powiatowej nr1474N Tylkowo – w km 8+460 - 9+270</b>						
<b>1</b>	<b>4510000-8</b>	<b>4510000-8: Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.810		
d.1	01					
2	KNNR 1 0111-02	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1.000		
d.1	02					
	analogia					
3	KNNR 1 0111-02	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z jego zatwierdzeniem oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu według projektu opracowanego przez Wykonawcę robót	kpl.	1.000		
d.1	02					
	analogia					
4	KNNR 1 0104-07	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szk.	8.000		
d.1	07					
	analogia					
5	KNNR 1 0102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni	m <sup>2</sup>	3348.000		
d.1	02					
	analogia					
6	KNNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	12.000		
d.1	0102-01					
	analogia					
<b>2</b>	<b>Podbudowa</b>					
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	3680.000		
d.2	03					
8	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	320.000		
d.2	02					
9	KNNR 6 0204-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	3456.000		
d.2	01					
10	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	125.000		
d.2	02					
<b>3</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Nawierzchnia bitumiczna</b>				
11	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	4370.000		
d.3	02					
<b>4</b>	<b>45450000-6</b>	<b>45450000-6 Roboty wykończeniowe</b>				
12	KNNR 6 0204-01	Pobocze z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	607.500		
d.4	01					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: