

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Remont jezdni ul. Przeclawskiej w Cerekwicy

Obiekt : BRANŻA DROGOWA

Remont jezdni ul. Przeclawskiej w Cerekwicy

Opracował : mgr inż. Tomasz Gintrowicz

Data : 27.04.2023

Remont jezdni ul. Przecławskiej w Cerekwicy

Budowa : Remont jezdni ul. Przecławskiej w Cerekwicy

Obiekt : BRANŻA DROGOWA

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|---|-----------|-------------|
| | A ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Numer specyfikacji : D-01.00.00 Kod CPV : 45111000-8 | | |
| | A.a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Numer specyfikacji : D-01.01.01 | | |
| 1 | Pozycja Prace pomiarowe przy budowie drogi w terenie równinnym Numer specyfikacji : D-01.01.01 | 0,775 | km |
| | B POBUDOWY Numer specyfikacji : D-04.00.00 Kod CPV : 45233000-9 | | |
| | B.a Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Numer specyfikacji : D-04.01.01 | | |
| 2 | Pozycja Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV Numer specyfikacji : D-04.01.01 | 4 470,000 | m2 |
| | B.b Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Numer specyfikacji : D-04.03.01 | | |
| 3 | Pozycja Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieasfaltowych Numer specyfikacji : D-04.03.01 | 798,000 | m2 |
| 4 | Pozycja Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: nieasfaltowych Numer specyfikacji : D-04.03.01 | 798,000 | m2 |
| | B.c Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie Numer specyfikacji : D-04.04.02 | | |
| 5 | Pozycja Warswa wyrównacza z mieszanki kruszywa mineralnego stabilizowanej mechanicznie C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 10-15 cm Numer specyfikacji : D-04.04.02 | 4 470,000 | m2 |
| | C NAWIERZCHNIE Numer specyfikacji : D-05.00.00 Kod CPV : 45233000-9 | | |
| | C.a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna Numer specyfikacji : D-05.03.05b | | |
| 6 | Pozycja Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, z AC 11S grubość po zagęszczeniu 5 cm Numer specyfikacji : D-05.03.05b | 3 988,000 | m2 |
| | D ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Numer specyfikacji : D-06.00.00 Kod CPV : 45233000-9 | | |
| | D.a Umocnienie poboczy Numer specyfikacji : D-06.03.01 | | |
| 7 | Pozycja Umocnienie pobocza warstwą z KŁSM z kruszywem C90/3: mechaniczne zagęszczanie walcem statycznym Numer specyfikacji : D-06.03.01 | 798,000 | m2 |
| | E OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Numer specyfikacji : D-07.00.00 Kod CPV : 45233000-9 | | |
| | E.a Oznakowanie poziome Numer specyfikacji : D-07.01.01 | | |
| 8 | Pozycja Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odbłaskowe Numer specyfikacji : D-07.01.01 | 36,000 | szt |

Remont jezdni ul. Przecławskiej w Cerekwicy

E. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

E.b. Oznakowanie pionowe

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|------------|---|--------|-------------|
| E.b | Oznakowanie pionowe Numer specyfikacji : D-07.02.01 | | |
| 9 | Pozycja Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm Numer specyfikacji : D-07.02.01 | 8,000 | szt |
| 10 | Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych (średnie) Numer specyfikacji : D-07.02.01 | 8,000 | szt |
| 11 | Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych tabliczek do znaków drogowych Numer specyfikacji : D-07.02.01 | 6,000 | szt |
| F | INNE ROBOTY Numer specyfikacji : D-10.00.00 Kod CPV : 45233000-9 | | |
| 12 | Pozycja Montaż poduszek berlińskich Numer specyfikacji : D-10.00.00 | 6,000 | m |
| 13 | Pozycja Regulacja wysokościowa włączów studzienek Numer specyfikacji : D-10.00.00 | 16,000 | szt |

--- Koniec wydruku ---