


PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Złoceniec ul. Obrońców Westerplatte

działka 45/72 obręb 12 Złoceniec



H	5cm	Istniejący teren – trawa ziemia urodzajna (rekultywacja)
		Grunt rodzimy
J	8cm	Krawężnik drogowy 15x30x100cm
	5cm	Podsyпка piaskowo–cementowa
	15cm	Ława betonowa – beton C12/15
	35cm	Pospółka, piasek płukany – (zagęszczona mechanicznie).
		Grunt rodzimy

K	8cm	Kostka betonowa POLBRUK (typ: BEHATON lub UNISTONE)
	5cm	Podsyпка piaskowo–cementowa
	15cm	Beton klasy C12/15
	35cm	Pospółka, piasek płukany – (zagęszczona mechanicznie).
		Grunt rodzimy

Nazwa inwestycji	BUDOWA ODKRYTEGO PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH		Branża: Konstrukcja
Adres inwestycji:	ul. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 1 78–520 ZŁOCENIEC		Stadium: projekt
Treść rysunku:	Działka nr 45/72 obręb 12 Złoceniec miasto PRZEKRÓJ "W-W"		budowlano–wykonawczy
Inwestor:	GMINA ZŁOCENIEC ul. STARY RYNEK 3, 78–520 Złoceniec		Data: Czerwiec 2022
Projektował:	inż. Marek Miętek	A/PNB/8300/75/80	Skala: 1 : 20
Opracował:	inż. Marek Miętek	A/PNB/8300/75/80	Nr rys: K-1