

**USŁUGI PROJEKTOWE
I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE**

inż. Marek Miętek
78-520 Złocieniec, ul. Raclawicka 3/30
NIP 674-100-45-20 REGON 330394638

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lokalizacja Budowa odkrytego parkingu dla samochodów osobowych
ul. Obrońców Westerplatte 78-520 Złocieniec Działka nr 45/72 obręb 12 Złocieniec miasto
Inwestor GMINA ZŁOCIENIEC
78-520 Złocieniec Stary Rynek 3

**USŁUGI PROJEKTOWE
I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE**

inż. Marek Miętek
78-520 Złocieniec, ul. Raclawicka 3/30
NIP 674-100-45-20 REGON 330394638

Spis treści

1. Spis działów przedmiaru robót	3
2. Tabela przedmiaru robót	4

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-03 1151/05		Mechaniczny demontaż słupów oświetleniowych typu WZ-9	słup	7
2			Naprawa, czyszczenie, malowanie słupów oświetleniowych	szt	7
3	KNR 2-01 0120/05		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa zapór ziemnych	km	0,15
4	KNNR 5 0701/05		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	54
5	KNNR 5 0706/01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	150
6	KNNR 5 0705/01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	30
7	KNNR 5 0707/02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	131
8	KNR 5-08 0608/08		Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200 mm2	m	157
9	KNNR 5 0612/06		Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - podłączenie bednarki z lampą	szt.	7
10	KNNR 5 0713/02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	44
11	KNNR 5 0702/05		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	54
12	KNNR 5 0726/09		Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	16
13	KNNR 5 1001/01		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy z demontażu	szt.	7
14	KNNR 5 1002/01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	7
15	KNNR 5 1003/03		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	7
16	KNNR 5 1004/02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - LED 40W LEDOLUX LUXA DOB	szt.	7
17	KNNR 5 1203/03		Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	70
18	KNNR 5 1203/01		Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	21
19	KNNR 5 1303/03		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1
20	KNNR 5 1303/04		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	6
21	KNNR 5 1305/01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1
22	KNNR 5 1303/01		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1
23	KNNR 5 1303/02		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	6
24	KNNR 5 1304/01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1
25	KNNR 5 1304/02		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	6
26	KNNR 5 1304/05		Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1
27	KNNR 5 1304/06		Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	6

**USŁUGI PROJEKTOWE
I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE**

Inż. Marek Miętek

78-520 Złocieniec, ul. Racławicka 3/30
NIP 674-100-45-10 REGON 330394638