

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W BIAŁOBRZEGACH, UL. KRAKOWSKA

Lp.	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	-	-	—	—
-	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	-	-	—	—
-	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	-	-	—	—
1	odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,10		
2	inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót	kpl	1,00		
-	<u>Rozbiórka elementów dróg i ulic</u>	-	—		
3	rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4cm wzdłuż krawężnika w tym przycięcie piłą spalinową krawędzi istniejącej jezdni wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m2	24,00		
4	rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego lub gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm wzdłuż krawężnika wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m2	24,00		
5	rozbiórka nawierzchni chodnika i zjazdów wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m2	257,45		
6	rozbiórka podbudowy pod chodnikiem gr. do 15cm wraz z wywozem poza teren budowy	m2	257,45		
7	rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą i oporem betonowym oraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m	133,00		
8	rozbiórka obrzeży betonowych z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m	92,00		
-	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	-	—	—	
—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	-	-	—	—
-	ROBOTY ZIEMNE	-	-	—	—
-	<u>Wykonanie wykopów i nasypów</u>	-	-	—	—
9	wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika dla pieszych na głębokość do 15cm z wywozem gruntu poza teren budowy	m2	306,06		
10	wykonanie koryta pod zieleńce na głębokość do 10cm z wywozem gruntu poza teren budowy	m2	136,50		
-	RAZEM DZIAŁ 02.00.00	-	—	—	
-	PODBUDOWY	-	-	—	—
-	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	-	—	—
11	profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne chodników	m2	306,60		
-	<u>Warstwa odsączająca</u>	-	-	—	—
12	warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm (chodniki)	m2	306,60		
-	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	-	-	—	—
13	mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	24,00		
14	mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	24,00		
-	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	-	-	—	—

15	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 25cm uzupełnienie wzdłuż krawężnika, zatoka autobusowa	m2	24,00		
16	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10cm (chodniki z kostki betonowej)	m2	306,60		
-	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	-	—	—	
-	NAWIERZCHNIE	-	-	—	—
-	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	-	-	—	—
17	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm (jezdnia drogi - KR2 uzupełnienie wzdłuż krawężnika	m2	24,00		
18	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm (KR2) uzupełnienie wzdłuż krawężnika	m2	24,00		
-	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	-	—	—	
—	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	-	—	—
	ELEMENTY ULIC	-	-	—	—
	<u>Krawężniki betonowe</u>	-	-	—	—
19	ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym. 15x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na ławie betonowej z oporem C12/15	m	133,00		
	<u>Chodniki z betonowej kostki brukowej</u>	-	-	—	—
20	wykonanie chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3cm	m2	306,60		
21	przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej (rozebranie i ponowne ułożenie) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm	m2	32,00		
	<u>Obrzeża betonowe</u>	-	-	—	—
22	ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr 5cm	m	92,00		
-	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	-	—	—	
-	INNE ROBOTY	-	-	—	—
-	<u>Zieleńce</u>	-	-	—	—
23	wykonanie zieleńcy o gr. 10cm wraz z obsianiem trawą	m2	136,50		
24	regulacja zaworów i studzienek	szt.	6,00		
-	RAZEM DZIAŁ 10.00.00	-	—	—	
	OGÓŁEM			—	
	PODATEK VAT [23%]			—	
	OGÓŁEM [BRUTTO]			—	

Słownie: