

Szczegółowy opis wykonania schodów, wraz z montażem

Wykonanie schodów zewnętrznych będzie zejściem z balkonu restauracji na ogródek w Hostel Fortis w Ostrołęce.

Specyfikacja wykonania:

- 9 trepów wykonanych z kraty pomostowej,
- trepy przytwierdzone do ceówki 160,
- poręcz obustronna
- poręcze z profilu 50x30x2,
- słupki poręczy - profil 40x40x3 (3 sztuki na stronę),
- wypełnienie – profil górny i dolny z profilu 30x30x2, profil wypełniający 20x20x2,
- zabezpieczenie antykorozyjne – farba podkładowa i wypełniająca – epoksydowa 2x, farba nawierzchniowa poliuretan 2x dwuskładnikowym, ostateczna warstwa farbą epoksydową.
- schody przytwierdzone na stałe do balkonu restauracji Hostelu,
- wewnętrzna szerokość schodów 120cm,
- wysokość posadowienia balkonu (wysokość schodów) ok. 2,34 m
- stałe przytwierdzenie schodów do balkonu Hostelu,
- roboty ziemne do osadzenia schodów po stronie Zamawiającego