

KOSZTORYS OFERTOWY

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym na:

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Skrzyszewo - Pałubice od km 49+944 - 51+610

Poz Koszt.	Nr specyfikacji	ASORTYMENT ROBÓT	Jm	Ilość	Cena Jedn. [zł]	Wartość [zł] koł 5x6
1	2	3	4	5	6	7
	05.03.11	FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI				
1		Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 1-4 cm z odwiezieniem kory asfaltowej na teren Bazy RDW w Kartuzach - 26,3km (Frezowanie 1-4cm całej powierzchni jezdni oraz zjazdu w km 50+576)	m2	10 492,00		
	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
2		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) jezdnia główna	m2	10 463,90		
3		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2) jezdnia główna	m2	10 463,90		
4		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2) - zjazdu	m2	447,40		
	05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
5		Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	10 463,90		
6		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	10 463,90		
7		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdu	m2	328,00		
8		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdu	m2	447,40		
		ROBOTY RÓŻNE				
9		Rozbiórka słupków hektometrowych U-1a wraz z wywozem i utylizacją	szt.	15,00		
10		Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej na zjazdach - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę	m2	50,00		
11		Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej (obetonowane zniszczone korytka betonowe) na zjazdach - materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę	m2	6,00		
12		Przełożenie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej (regulacja wysokościowa o ~4cm w związku z ułożeniem nakładki)	m2	21,40		
13		Ułożenie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej - kostka nowa 8cm szara	m2	3,90		
14		Przełożenie obrzeży na obramowaniu zjazdu z kostki betonowej (regulacja wysokościowa o ~4cm w związku z ułożeniem nakładki)	m	7,30		
15		Ustawienie obrzeży na obramowaniu zjazdu z kostki betonowej - obrzeża nowe 8x25cm	m	1,40		
16		Ustawienie krawężników na obramowaniu zjazdów z kostki betonowej (krawężniki nowe w miejsce uszkodzonych)	m	12,00		
17		Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (cały odcinek - jezdnia główna)	m2	10 463,90		
18		Ścięcie poboczy oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze ścinki (wraz z utylizacją nadmiaru materiału z rozbiórki)	m2	4 911,50		
19		Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym śr. gr. 8cm [zakupionym i dowiezionym przez Wykonawcę] - kruszywo ze skały litej	m2	4 911,50		
20		Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego śr. gr. 10cm (destrukt z frezowania)	m2	64,40		
21		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją Koryto na zjazdach	m3	92,00		
22		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa na zjazdach	m2	328,00		

		OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD				
23		Oznakowanie cienkowarstwowe oś 374,35m2 krawędzie 389,07m2 Razem F=763,42m2	m2	763,50		
24		Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a (słupki dostarcza Inwestor)	szt.	90		
25		Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1b (słupki dostarcza Inwestor)	szt.	4		
26		Przestawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a	szt.	2		
PIELĘGNACJA ZIELEI I PROFILOWANIE SKARPY						
27		Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z utylizacją materiału z wycinki	m2	1 890,00		
					(cena bez podatku VAT)	
					Podatek VAT 23 %	
					OGÓŁEM	
					(cena oferowana z podatkiem VAT)	

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym