

PZP.262.18.2020.8.RIR

Olsztyn, 8.04.2020 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:

1. W piśmie nr UZ.4061.16a.2017 ZDZIT z dnia 06.06.2017 jest zawarta informacja: "Rośliny należy objąć gwarancją i pielęgnacją na okres 3 lat od daty posadzenia, w ramach której Państwo powinni je podlewać, nawozić, formować misy drzew oraz uzupełniać korę. W przypadku niezachowania żywotności należy wykonać nowe nasadzenia tego samego gatunku o takich samych parametrach z przedłużeniem okresu gwarancji na kolejne 3 lata" Proszę o potwierdzenie iż pielęgnacja jest po stronie Zamawiającego i Oferent nie musi uwzględniać tego w swojej ofercie. Przedmiar robót nie przewiduje pielęgnacji roślinności przez 3 lata. Ponadto przedmiar robót nie przewiduje sadzenia drzew oraz krzewów a jedynie ich zabezpieczenie. Proszę o potwierdzenie, iż sadzenie roślinności nie wchodzi w zakres robót Oferenta.

Nie należy wycinać istniejących drzew i krzewów wskazanych w inwentaryzacji zieleni jako nr 13 i 14. Nie zachodzi też konieczność wykonywania nasadzeń zastępczych oraz ich pielęgnacji. Dlatego też w przedmiarze robót nie ujęto tego zakresu robót.

Krzewy oznaczone w inwentaryzacji zieleni nr 25 zostały usunięte przez Zamawiającego.

2. W piśmie znak TE.4061.176.2.2017 z dnia 14.06.2017 widnieje zapis " ZDZiT odstępuję od ww. wymogu pod warunkiem zapewnienia przez wykonawcę robót, działającego w imieniu inwestora odtworzenie nawierzchni bitumicznych na całej szerokości na odcinku prowadzonych prac oraz odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na całej szerokości na odcinku prowadzonych prac z materiału rozbiórkowego, pozyskanego podczas przedmiotowych prac." Proszę o potwierdzenie iż przedmiar robót przewiduje ilości zgodnie z powyższym zapisem - czyli odtwarzanie nawierzchni na całej szerokości jezdni, chodnika a nie tylko odtworzenie nawierzchni na szerokości wykopu.

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w przedmiarze robót poz.13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

W poz. nr 23 przedmiaru robót zawarty jest opis odtworzenie chodników z płyt betonowych 35x35x5cm. W poz. nr 23 uwzględniono użycie do otworzenia chodnika 50% płyt nowych do otworzenia chodnika.

3. Przedmiar robót nie przewiduje demontażu ogrodzenia oraz fundamentu pod ogrodzenie. Proszę o informację czy takie roboty wchodzi w zakres wykonawcy skoro wchodzimy na teren OSiR w Olsztynie, który jest ogrodzony.

W cenie ofertowej należy uwzględnić demontaż ogrodzenia z cokołem betonowym oraz ponowny montaż ogrodzenia i odtworzenie cokołu betonowego na dł. ok.30m.

Poz. dodatkowe:

26.1. Demontaż ogrodzenia z siatki stalowej w ramach na słupkach stalowych wys. do 2m wraz z cokołem betonowym – 30 m

26.2. Montaż ogrodzenia z siatki stalowej w ramach na słupkach stalowych wys. do 2m oraz otworzenie cokołu betonowego – 30 m

4. Proszę o podanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznych. Jakiej grubości asfaltu należy przyjąć w kalkulacji.

W przedmiarze robót w pozycjach nr 19, 20, 21, 22 podane są warstwy konstrukcyjne, jakie należy zastosować przy odtwarzaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.