

PRZEDMIAR ROBÓT: „Przebudowa drogi powiatowej nr (0008T) 1652T WŁOSZCZOWICE-  
GOŁUCHÓW - STAWIANY odcinek Gołuchów - Stawiany dł.740 mb, w km 5+075 ÷ 5+815

Lp	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogi nr 0008T Gołuchów-Stawiany od km 5+075 do km 5+815	km	0,740
2.	Oczyszczenie mechanicznie nawierzchni po obu stronach nawierzchni drogi na szerokość po 0,50 m - nawierzchnia z betonu asfaltowego po 0,50 m na obu krawędziach od km 5+075 do km 5+815 740,00 m*0,50 m*2	m <sup>2</sup>	740,00
3.	Mechaniczne ścięcie poboczy o grubości warstwy do ścięcia do 10 cm na szerokość po 1,50 m po obu stronach drogi od km 5+075 do km 5+815 740,0m*1,5m*2	m <sup>2</sup>	2 220,00
<b>II. ROBOTY ZIEMNE</b>			
4.	Wykonanie nasypów wykonanych z wykopu z koryta pod poszerzenie na pobocza odkład na miejscu (wielkość szacunkowa) od km 5+075 do km 5+815 740,00m*0,40m*0,43 m*2	m <sup>3</sup>	254,56
<b>III. POBUDOWA POSZERZENIA DP 0008T</b>			
5.	Wykonanie koryta pod poszerzenie nawierzchni mechanicznie koparką na głębokość 50 cm w gruncie kat. I-IV na szerokość po 0,40 m obustronnie z przetrzaniem gruntu na pobocza i formowaniem gruntowych poboczy po 0,75 m (obustronnie) od km 5+075 do km 5+815 740,00m*0,40m*2	m <sup>2</sup>	592,00
6.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poszerzenia drogi wykonane mechanicznie w gruncie kat II-IV na szerokość po 0,40 m obustronnie od km 5+075 do km 5+815 740,00m*0,40m*2	m <sup>2</sup>	592,00
7.	Wykonanie wzmocnionego podłoża ze stabilizacji cementem o wytrzymałości Rm=2,50 Mpa, stabilizacja o grub.20 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych pod konstrukcję poszerzenia nawierzchni na szerokość obustronnie po 0,40 m od km 5+075 do km 5+815 740,00m*0,4m*2	m <sup>2</sup>	592,00
8.	Wykonanie podbudowy pomocniczej poszerzenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm (mieszanka niezwiązanej z kruszywem C50/30) - mieszanka 0/31,5 mm na szerokość po 0,35m od km 5+075 do km 5+815 740,00m*0,35m*2	m <sup>2</sup>	518,00
9.	Wykonanie podbudowy zasadniczej poszerzenia nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22 P o grubości 8 cm na szerokość obustronnie po 0,30 m od km 5+075 do km 5+815 740,00m*0,30m*2	m <sup>2</sup>	444,00
10.	Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego AC 11V o śr. grubości 4 cm (szerokość warstwy 5,58 m) od km 5+075 do km 5+815	Mg	426,92
11.	Rozłożenie siatki wzmacniającej na całej szerokości nowej nawierzchni (5,50 m) (geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m i wydłużeniu < 3% od km 5+075 do km 5+815 740,00m*5,50 m	m <sup>2</sup>	4 070,00
<b>IV. NAWIERZCHNIA DROGI NR 0008T</b>			
12.	Remont cząstkowy nawierzchni przez frezowanie na głębokość 6 cm oraz ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16P (z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem miejsc remontowanych i zastosowaniem geosiatki zabezpieczającej przed spękaniem odbitymi- geosiatka o wytrzymałości powyżej 100 kN/m w miejscach wskazanych przez Inwestora	m <sup>2</sup>	300,00

PRZEDMIAR ROBÓT: „Przebudowa drogi powiatowej nr (0008T) 1652T WŁOSZCZOWICE-  
GOŁUCHÓW - STAWIANY odcinek Gołuchów - Stawiany dł.740 mb, w km 5+075 ÷ 5+815

Lp	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
13.	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 5 cm (szerokość warstwy 5,58 m) od km 5+075 do km 5+815 740,0m*5,58m zwiększenie powierzchni o skrzyżowanie przy DK 78 i z drogą powiatową (80,00 m <sup>2</sup> +60,0m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	4269,20
14.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm (ruch KR3) ze skropieniem emulsją przed ułożeniem w-wy ścieralnej od km 5+075 do km 5+815 740,0m*5,50 m zwiększenie powierzchni o skrzyżowanie przy DK 78 i z drogą powiatową 80,00 m <sup>2</sup> +60,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4210,00
<b>V. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW DO POL</b>			
15.	Wykonanie wzmocnionego podłoża ze stabilizacji cementem o wytrzymałości Rm=2,50 Mpa, stabilizacja o grub.20 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych pod konstrukcję nawierzchni zjazdów od km 5+075 do km 5+815 strona lewa 14 zjazdów 14*5,20m*4,20m strona prawa 13 zjazdów 13*5,20m*4,20m	m <sup>2</sup>	589,68
		305,76	
		283,92	
16.	Wykonanie podbudowy zjazdów do posesji z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30) od km 5+075 do km 5+815 27 szt*5,0m*4,0m	m <sup>2</sup>	540,00
<b>VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
17.	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu - grubość namułu 15cm . Odmulenie obustronne od km 5+075 do km 5+815 740,0m*2	mb	1480,00
18.	Remont przepustu pod koroną drogi w km 0+575 polegający na wymianie rur Ø 60 cm istniejącego przepustu na rury z rur PEHD Ø 60 cm o długości 10,0 m km 0+575 z rozbiórką nawierzchni i jej odbudową	mb	10,00
19.	Ustawienie ścianek czołowych przepustu rurowego Ø 60 cm według katalogu KPED(karta 01.20 i karta 01.21) tzw "doków"-ścianki czołowe ze skrzydełkami 1*2 szt.	szt.	2,00
20.	Ułożenie przepustów z rur PEHD o średnicy 40 cm pod zjazdami z obu stron drogi zjazdy po stronie lewej : km 0+017, km 0+095, km 0+147, km 0+160, km 0+194, km 0+216, km 0+231, km 0+266, km 0+289, km 0+314, km 0+344, km 0+358, km 0+383 km 0+717-0+723 - 14 szt. zjazdów*6,0m zjazdy po stronie prawej : km 0+028, km 0+047, km 0+098, km 0+183, km 0+202, km 0+212, km 0+246, km 0+279, km 0+307, km 0+328, km 0+341, km 0+399, km 0+714 13 szt zjazdów*6,0 m	mb	162,00
		84	
		78	
21.	Ustawienie ścianek czołowych przepustów rurowych Ø 40 cm według katalogu KPED(karta 01.20 i karta 01.21) tzw "doków"-ścianki czołowe ze skrzydełkami (14szt.+13szt.)*2	szt.	54,00
22.	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą (podsypka cem-piasek 5 cm) 100,0m*(0,6m+0,4m+0,6m)	m <sup>2</sup>	160,00
23.	Wykonanie doziarnienia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowan. mechanicznie C0/31,5 mm o grubości warstwy 10 cm od km 5+075 do km 5+815 (obustronnie) 740,0m*0,75m*2	m <sup>2</sup>	1110,00

PRZEDMIAR ROBÓT: „Przebudowa drogi powiatowej nr (0008T) 1652T WŁOSZCZOWICE-  
GOŁUCHÓW - STAWIANY odcinek Gołuchów - Stawiany dł.740 mb, w km 5+075 ÷ 5+815

Lp	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
	<b>VII. INNE ROBOTY</b>		
24.	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogi nr 0008T Gołuchów-Stawiany - inwentaryzacja powykonawcza od km 5+075 do km 5+815	km	0,740