

Łań. nr 12.2. do SWZ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar					
1	45400000-1	Roboty drogowe 750mb			
1.1		roboty utrzymaniowe drogi p.poż. DP8			
1.2		droga z mijankami i nawrotką			
1 d.1.2	1 KNR 2-31 0101 -01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - wykonanie koryta na drodze, mijankach i skrzyżowaniu	m2		
		180 + 132 + 132 + 740 * 3,2	m2	2 812,00	
				RAZEM	2 812,00
2 d.1.2	2 KNR 2-31 0204 -01 0204-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 15 cm - na drodze, mijankach i skrzyżowaniu	m2		
		180 + 132 + 132 + 740 * 3,2	m2	2 812,00	
				RAZEM	2 812,00
3 d.1.2	3 KNR 2-31 0204 -05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - na drodze, mijankach i skrzyżowaniu	m2		
		180 + 132 + 132 + 740 * 3,2	m2	2 812,00	
				RAZEM	2 812,00
4 d.1.2	4 KNR 2-31 1402 -05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm - ścinanie obustronne poboczy z ukształtowaniem rowka odwadniającego	m2		
		1500 * 0,75	m2	1 125,00	
				RAZEM	1 125,00

inż. TOMASZ BUTWICKI

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej

UPR BUD nr ew 124/DOS/03

Sprawdzono pod względem
03.09.2021
MERYTORYCZNYM

Pracownia

NADLEŚNICZY
Grzegorz Pietruńko

NADLEŚNICTWO GŁAWA
ul. ... 5, 05-230 Olszewo 1
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

26 PAŹ. 2021

SEKRETARZ

Pracownia