
KOSZTORYS ZEROWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

NAZWA INWESTYCJI: Remont sufitu krytej pływalni "Wodny Raj"

ADRES INWESTYCJI: ul.Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski

NAZWA INWESTORA: III Liceum Ogólnokształcące

ADRES INWESTORA: ul.Wojska Polskiego 17

WYKONAWCA: Do ustalenia w drodze przetargu

ADRES WYKONAWCY: Do ustalenia w drodze przetargu

BRANŻE: Budowlalna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Piotr Matysiak

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Remont sufitu krytej pływalni "wodny raj"

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Remont basenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	sufit napinany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Malowanie ścian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 0%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: ***zero i 00/100 zł***

Remont sufitu krytej pływalni "wodny raj"

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Remont sufitu krytej pływalni "wodny raj"						
1		Remont basenu				
1.1		sufit napinany				
d.1.1	wycena indywidualna	Sufit napinany typu barrisol lub równoważny	m2	211,60	0,00	0,00
d.1.1	wycena indywidualna	Sufit napinany typu barrisol lub równoważny	m2	311,40	0,00	0,00
d.1.1	wycena indywidualna	ściana z membrany typu barrisol lub równoważny	m2	68,16	0,00	0,00
d.1.1	wycena indywidualna	Separator sufitu napinanego (gięty)	m	330,00	0,00	0,00
d.1.1	wycena indywidualna	Separator sufitu napinanego z kloszem led (gięty)	m	161,00	0,00	0,00
d.1.1	wycena indywidualna	Montaż sterownika rgb	szt.	6,00	0,00	0,00
d.1.1	KNR AL-01 0112-07	Montaż zasilacza 150W	szt.	21,00	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna	Oświetlenie diodowe liniowe 4,8 W/mb	m	130,00	0,00	0,00
d.1.1	kalk. własna	Oświetlenie diodowe RGB liniowe 14,4 W/mb	m	50,00	0,00	0,00
d.1.1	KNR 2-17b 0138-02	Kratki wentylacyjne - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.	18,00	0,00	0,00
d.1.1	KNR 2-17b 0102-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - udział kształtek do 55 %	m2	10,00	0,00	0,00
d.1.1	KNR 2-05 0208-04 wycena indywidualna	konstrukcja nośna aluminiowa 40x40mm forma 3d	m	481,00	0,00	0,00
Razem dział: sufit napinany						0,00
Razem dział: Remont basenu						0,00
2		Malowanie ścian				
d.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	5,0 * 29,05 = 145,25	0,00	0,00
d.2	KNR 9-29 0214-01 kalk. własna	Demontaż sufitu systemowego 60x60 cm	m2	29,85 * 17,50 = 522,38	0,00	0,00
d.2	KNR 4-01 0108-18 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następną 1 km - 5km	m3	522,38 * 0,015 = 7,84	0,00	0,00
d.2	kalk. własna	Koszty opłaty utylizacji gruzu	m3	poz.15 = 7,84	0,00	0,00
d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,50 * 29,05 = 508,38	0,00	0,00
d.2	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą silikonową do wewnątrz w kolorze jasno szarym	m2	152,95	0,00	0,00
d.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	17,50 * 29,05 = 508,38	0,00	0,00
d.2	kalk. własna	Neonowy napis "wodny raj" - dostawa i montaż	szt	1,00	0,00	0,00
d.2	kalk. własna	Wydruk na szkle z motywem roślinnym klejony na ścianie - dostawa i montaż	m2	26,00	0,00	0,00
Razem dział: Malowanie ścian						0,00

Remont sufitu krytej pływalni "wodny raj"

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
						0,00
						0,00
						0,00

Remont sufitu krytej pływalni "wodny raj"

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont sufitu krytej pływalni "wodny raj"					
1		Remont basenu			
1.1		sufit napinany			
1	d.1.1 wycena indywidualna	Sufit napinany typu barrisol lub równoważny	m2		
		211,6	m2	211,60	
				RAZEM	211,60
2	d.1.1 wycena indywidualna	Sufit napinany typu barrisol lub równoważny	m2		
		311,4	m2	311,40	
				RAZEM	311,40
3	d.1.1 wycena indywidualna	ściana z membrany typu barrisol lub równoważny	m2		
		68,16	m2	68,16	
				RAZEM	68,16
4	d.1.1 wycena indywidualna	Separator sufitu napinanego (gięty)	m		
		330	m	330,00	
				RAZEM	330,00
5	d.1.1 wycena indywidualna	Separator sufitu napinanego z kloszem led (gięty)	m		
		161	m	161,00	
				RAZEM	161,00
6	d.1.1 wycena indywidualna	Montaż sterownika rgb	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
7	d.1.1 KNR AL-01 0112-07	Montaż zasilacza 150W	szt.		
		21	szt.	21,00	
				RAZEM	21,00
8	d.1.1 kalk. własna	Oświetlenie diodowe liniowe 4,8 W/mb	m		
		130	m	130,00	
				RAZEM	130,00
9	d.1.1 kalk. własna	Oświetlenie diodowe RGB liniowe 14,4 W/mb	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
10	d.1.1 KNR 2-17b 0138-02	Kratki wentylacyjne - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
11	d.1.1 KNR 2-17b 0102-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - udział kształtek do 55 %	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
12	d.1.1 KNR 2-05 0208-04 wycena indywidualna	konstrukcja nośna aluminiowa 40x40mm forma 3d	m		
		481	m	481,00	
				RAZEM	481,00

Remont sufitu krytej pływalni "wodny raj"

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Malowanie ścian			
13 d.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		5,0 * 29,05	m2	145,25	
				RAZEM	145,25
14 d.2	KNR 9-29 0214-01 kalk. własna	Demontaż sufitu systemowego 60x60 cm	m2		
		29,85 * 17,50	m2	522,38	
				RAZEM	522,38
15 d.2	KNR 4-01 0108-18 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - 5km	m3		
		522,38 * 0,015	m3	7,84	
				RAZEM	7,84
16 d.2	kalk. własna	Koszty opłaty utylizacji gruzu	m3		
		poz. 15	m3	7,84	
				RAZEM	7,84
17 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,50 * 29,05	m2	508,38	
				RAZEM	508,38
18 d.2	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą silikatową do wnętrz w kolorze jasno szarym	m2		
	ściana C	3,23 * (2,04 + 13,53 + 1,93)	m2	56,53	
	ściana D	3,23 * (2,67 + 25,03 + 2,15)	m2	96,42	
				RAZEM	152,95
19 d.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		17,50 * 29,05	m2	508,38	
				RAZEM	508,38
20 d.2	kalk. własna	Neonowy napis "wodny raj" - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.2	kalk. własna	Wydruk na szkle z motywem roślinnym klejony na ścianie - dostawa i montaż	m2		
		26	m2	26,00	
				RAZEM	26,00