

## PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Świetlica wiejska Ponętów Górny Pierwszy, gm. Olszówka  
ADRES INWESTYCJI : Ponętów Górny Pierwszy, gm. Olszówka  
INWESTOR : Gmina Olszówka  
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski  
DATA OPRACOWANIA : luty 2021r

*mgr inż. Janusz Perkowski*

Upr. Bud. Nr UAN 8346/II/63/87  
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2

Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                    zł

Słownie:

INWESTOR:  
**WÓJT**  
*Włodzimierz Fraszczyk*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Świetlica wiejska Ponętów Górny Pierwszy, gm. Olszówka</b>			
1	d.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	49.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.760</b>
2	d.1	Przygotowanie starego podłoża (sufit) - oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>		
		4.13*3.15+4.60*7.20+1.10*3.30	m <sup>2</sup>	49.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.760</b>
3	d.1	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		4.13*3.15+4.60*7.20+1.10*3.30	m <sup>2</sup>	49.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.760</b>
4	d.1	Przyklejenie płyt styropianowych grub.2cm do sufitu	m <sup>2</sup>		
		4.13*3.15+4.60*7.20+1.10*3.30	m <sup>2</sup>	49.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.760</b>
5	d.1	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych	szt.		
		poz.4*3	szt.	149.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.280</b>
6	d.1	Przyklejenie warstwy siatki na styropianie	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	49.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.760</b>
7	d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufit	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	49.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.760</b>
8	d.1	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	49.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.760</b>
9	d.1	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych - sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.8	m <sup>2</sup>	49.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.760</b>
10	d.1	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		15.50*2*3.50+11.60*(3.50+5.23)*0.5-1.50*1.80*5-2.0*2.0-2.0*1.50	m <sup>2</sup>	138.634	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.634</b>