




Rzut więźby dachowej
1:50



Przekrój A-A
1:50



Przekrój B-B
1:50



Symbo Nazwa	Przekrój		Długość rzutu	Długość 1 sztuki	Długość brutto	Ilość	Objętość 1 sztuki	Objętość
	szer.	wys.						
	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m]	[szt.]	[m3]	[m3]
KROKWIE								
K1	8	20	3,90	5,614	5,814	60	0,0930	5,5817
K2	8	20	5,35	7,702	7,902	24	0,1264	3,0342
PŁATWIE								
PK1	14	14	—	29,110	34,932	1	0,6847	0,6847
MURŁATA								
M1	14	14	—	60,000	72,000	1	1,4112	1,4112
JĘTKA								
J1	8	18	—	3,020	3,624	34	0,0522	1,7743
J2	8	18	—	1,260	1,512	37	0,0218	0,8056
WYMIAN								
W1	8	20	—	1,235	1,435	3	0,0230	0,0689
W2	8	20	—	1,550	1,750	2	0,0280	0,0560
W3	8	20	—	1,400	1,600	2	0,0256	0,0512
W4	8	20	—	1,835	2,035	5	0,0326	0,1628
							SUMA:	13,63

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO" Marek Masłowski					
projektował	inż. Kamila Orszewska - Hubczak	branża	architektura	nr uprawnień	14/04 / DOIA
sprawił	arch. Grażyna Radzik	architektura	141/91 / UW	data	12.2019
projektował	inż. Adam Klimkiewicz	konstrukcja	338/01/DLW	data	12.2019
sprawił	inż. Andrzej Jasiewicz	konstrukcja	277/08	data	12.2019
temat	Dom Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy				
inwestor	URZĄD MIASTA LEGNICA PL.SŁOWIAŃSKI 8 59-220 LEGNICA				
obiekt	BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO				
adres inwestycji	LEGNICA UŁ.PRZEMYSŁOWA 5 OBRĘB FABRYCZNA DZ.690/1				
tytuł rysunku	RZUT WIĘZBY DACHOWEJ				
					skala 1:50
					stadium PW
					nr rys. K-05