
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa - modernizacja obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Dojlidy-
rozbudowa zbiornika wodnego "Dzikie".
ADRES INWESTYCJI : Działka o nr geod. 27/4 w obrębie Dzikie, gmina Choroszcz.
INWESTOR : Nadleśnictwo Dojlidy
ADRES INWESTORA : ul. 100 lecia Państwa Polskiego, 15-111 Białystok
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi

CPV 452 00000-9 Budowa w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Wartość ofertowa robót bez podatku VAT (netto)

Podatek VAT

Ogółem wartość ofertowa robot brutto

Wykonawca:.....

Data:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa - modernizacja zbiornika wodnego w leśnictwie Antoniuk.

Adres inwestycji:

Działka o nr geod. 27/4 w obrębie Dzikie, gmina Choroszcz.

Kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robót sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r, w sprawie określenia metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004, nr 130, poz. 1389).

Podstawa sporządzenia przedmiaru:

- projekt budowlany,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
- przyjęte założenia do kosztorysu,

Zakres inwestycji:

1. Odkrzaczenie zbiornika i wywóz zalegających w czaszy zbiornika martwych drzew,
2. Odmulenie zbiornika z przemieszczeniem urobku spycharką po dnie zbiornika do miejsca załadunku,
3. Usunięcie urobku z czaszy i rozplantowanie oraz użycie do użytku upraw leśnych,
3. Plantowanie skarp.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozbudowa - modernizacja zbiornika wodnego w Leśnictwie Antoniuk, dz. nr 27/4 w obrębie Dzikie CPV 452 00000-9						
1 d.1	KNNR 1 0102-02 ST-0002	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.		ha	0.3		
2 d.1	analiza indywidualna	wytyczenie obiektu		szt	1		
3 d.1	KNR 2-01 0103-04 ST-0002	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) - ścięcie suchych drzew i usunięcie zwalonych drzew z czaszy zbiornika.		szt.	30		
4 d.1	analiza indywidualna	Ścięcie zwisających gałęzi po obu stronach drogi dojazdowej długości 300 m na dojeździe do zbiornika i wykonanie nawrotu ze złożeniem w stosy.		m	300		
5 d.1	KNR 2-11 2610-05 ¹⁾	Odwodnienie powierzchni wykopu fundament dla przepustów PP-18 do PP-20 - pompowanie wody z wykopu - wypompowanie wody oraz pompowanie w czasie robot.		szt.	2		
6 d.1	KNR 2-01 0129-02 ²⁾	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych		m ²	105		
7 d.1	KNR 2-01 0129-05 ²⁾	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m ² - amortyzacja płyt po 7-krotnym wykorzystaniu.		m ²	90		
8 d.1	KNR 2-01 0129-09 ²⁾	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m ²		m ²	90		
9 d.1	KNR 2-01 0218-02 +tab.9903 ST-0003	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat.III. - wykop do przemieszczenie spycharką po dnie zbiornika do miejsca załadunku do wywozu.		m ³	2050		
10 d.1	KNR 2-01 0218-02 +tab.9903 ST-0003	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat.III - - wykop "głęboczki" o wymiarach 5.0x5.0m i głębokości 1.0m w dnie zbiornika dla przetrwania organizmów wodnych		m ³	25		
11 d.1	KNR 2-01 0229-01 ²⁾	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II		m ³	1750		
12 d.1	KNR 2-01 0229-04 ²⁾	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2		m ³	1750		
13 d.1	KNR 2-01 0229-07 ²⁾	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m Krotność = 3		m ³	1750		
14 d.1	KNNR 1 0202-07 ST-0003	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.		m ³	1775		
15 d.1	KNR 2-01 0235-02 ²⁾	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - uformowanie ubytków w skarpach z urobku z wykopu.		m ³	300		
16 d.1	KNR 2-01 0506-04 ST-0003	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III po profilowaniu i wyrównaniu urobkiem z wykopu i wyschnięciu skarp.		m ²	1350		
17 d.1	KNR 2-01 0310-02 ST-0003	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - odmulenie rowu dopływowego na długości 20m.		m ³	3		
18 d.1	KNR 2-01 0233-01 ST-0002	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II - plantowanie terenu na odkładzie - bez ręcznego wyrównania. Kosztorysować robociznę w ilości 20%		m ²	5916.67		
Razem dział Rozbudowa - modernizacja zbiornika wodnego w Leśnictwie Antoniuk, dz. nr 27/4 w obrębie Dzikie CPV 452 00000-9							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996
2	ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996