

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont odcinka ulicy Słonecznej w Borczu
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 116 obr. Borcz gm. Somonino
INWESTOR : Gmina Somonino
ADRES INWESTORA : 83-314 Somonino, Ul. Ceynowy 21
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Myszk
DATA OPRACOWANIA : 09.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.11	km km	 0.110	
				RAZEM	0.110
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km [poszerzenie korpusu drogi pod nawierzchnię i pobocza] 90	m ³ m ³	 90.000	
				RAZEM	90.000
3		Podbudowy			
3 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV <wyrównanie istniejącego gruntu przed wykonaniem nasypu i podbudowy> 110 x 5,0 = 550,0m2 110*5	m ² m ²	 550.000	
				RAZEM	550.000
4 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 110*5	m ² m ²	 550.000	
				RAZEM	550.000
4		Jezdnie			
5 d.4	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 110*3.7	m ² m ²	 407.000	
				RAZEM	407.000
6 d.4	KNR 2-31 1004-07	Wykonanie spryskania powierzchni emulsją asfaltową 110*3.7	m ² m ²	 407.000	
				RAZEM	407.000
7 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 110*3.5	m ² m ²	 385.000	
				RAZEM	385.000
5		Pozostałe			
8 d.5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 110*0.75*2	m ² m ²	 165.000	
				RAZEM	165.000