

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego robót budowlanych dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa placu szkolenia – Ośrodka Szkolenia dla potrzeb 8 BWR Grudziądz K-1449 – zadanie 11822”.

2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:

- przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu prac,
- dokonania wymaganych rozbiórek i demontaży,
- dokonania wycinki drzew i krzewów oraz dokonania nasadzeń ~~zastępczych zgodnie z obowiązującą decyzją- pozwolenie na wycinkę,~~ *PO UPREDDMM KONSULEWIE PRZEZ KWOMARKE) O WYDANIU ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ*
- wymianę istniejącej żużlowej nawierzchni na nawierzchnię asfaltową *łącznie z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych, DRZEWA Z UWAGI WA MIEOBOWIĄZAJĄCA DECYZJĄ POZWOLENIA NA WYCINKĘ NIE*
- rozbiórkę istniejących krawężników oraz montaż nowych krawężników granitowych,
- wyburzenie istniejącej trybuny oraz wybudowanie nowej o wymiarach 4.0x8.0 m, *ŚRO=11.6131.*
- wykonanie opaski wokół trybuny z kostki granitowej, *14.1.2019.MK*
- poszerzenie istniejących dróg dojazdu
- odtworzenie terenów zielonych, *Miszewskie*
- wymiana słupów oświetleniowych oraz doprowadzenie nowych linii zasilających (z pokonaniem przeszkód terenowych) z rozprowadzeniem kabli do latarni, urządzeń elektrycznych i rozdzielczych, sterowaniem oświetlenia,
- wykonanie przewiertów sterowanych i odtworzenie nawierzchni w miejscach planowanych inwestycji,
- montaż kabli, przewodów i urządzeń kompletnego systemu nagłośnienia,
- wykonanie sprawdzeń linii kablowych, oświetlenia i systemu nagłośnienia, czynności pomiarowych
- wymianę istniejącej rozdzielni żeliwnej oraz usunięcie dwóch rozdzielni,
- wykonanie 5 miejsc poboru zasilania,
- wykonanie systemu nagłaśniającego w pobliżu trybuny,
- demontaż istniejącego i montaż nowego masztu flagowego do flagi państwowej,
- montaż 8 masztów do flag pionowych o wysokości 7m ,
- wykonanie odwodnienia liniowego placu /1 część / :
 - odwodnienie liniowe L=44 m , S = 0,3 m
 - wykonanie studzienki odpływowej S1
 - wykonanie kanalizacji deszczowej fi 200 o łącznej długości 42,8 m w tym 23 m przewiert sterowany z włączeniem do studni istniejącej Si1
- wykonanie odwodnienia placu / część 2 / :
 - odwodnienie liniowe L=44 m , S = 0,2 m
 - wykonanie studzienki odpływowej S2

- wykonanie kanalizacji deszczowej fi 200 długości 39,7 m z włączeniem do studni istniejącej Si2
- demontaż tablic informacyjnych,
- wykonanie oraz montaż elementów na cele szkoleniowe:
 - tablice poglądowe wraz z lustrami (4 szt.),
 - gabloty informacyjne
 - płotki do ćwiczenia wysokości kroku,
 - drabinka do ćwiczenia długości kroku,
 - krzyże do ćwiczenia zwrotów i zbiórek,
 - linia główna do ćwiczenia zbiórek pododdziałów z kratą do ćwiczenia szyków zwartych i marszu,
 - linie dla dowódcy,
 - linie do wystąpień,
 - linie ustawienia pododdziałów,
- odrestaurowanie masztu antenowego

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o:

- Zatwierdzoną dokumentację projektową, będącą w posiadaniu Zamawiającego.
- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
- dane wynikające z wizji lokalnych obiektu.
- uzgodnienia z konserwatorem zabytków

4. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zawarte m.in. w:

- Prawie budowlanym oraz obowiązujących normach;
- Normach obronnych aktualnych na dzień sporządzenia dokumentacji. W drodze uzgodnień z Użytkownikiem Wykonawca zdecyduje o możliwości lub konieczności stosowania również projektów norm lub projektów zmian norm obowiązujących, które wejdą do stosowania w momencie po planowanym terminie uzyskania pozwolenia na budowę;
- Album Terenowych Obiektów Szkoleniowych cz I i II, wyd. Szk. 778/95, zatwierdzony i wprowadzony do użytku w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Zarządzeniem Szefa Inspektoratu Szkolenia, Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Nr 86/szkol. z dnia 04.08.1995r.;
- Poradnik Metodyczny – Nauczanie Regulaminu ogólnego i Musztry, wyd. szkol. 784/96 przez Inspektorat Szkolenia Sztabu Generalnego WP;

Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie dane i wymagania niezbędne do wykonania robót budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 wraz z późniejszymi aktualizacjami) oraz pozostałych wymagań wynikających z potrzeb użytkownika, mając przy tym na

uwadze cel opracowania, którym jest przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane (zgodnie z Prawem zamówień publicznych), a następnie ich odbiór i oddanie do użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych:

- 1) zgodnie z zatwierdzoną przez Inwestora dokumentacją projektową wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
- 2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
- 3) Odbioru wykonanych robót przez właściwy Wojskowy Dozór Techniczny,

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 wraz z późniejszymi aktualizacjami).

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:

- wykonanie prac przygotowawczych,
- zabezpieczenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonanie robót podstawowych objętych dokumentacją projektową w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, wraz z odbiorami technicznymi,
- wykonanie prac porządkowych,
- przeprowadzenie szkoleń obsługi urządzeń
- zgłoszenie właściwemu organowi (UW) robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zawiadomieniu WINB na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót lub uzyskaniu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (o ile taka będzie wymagana),
- przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko utylizacji odpadów powstałych przy realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, a ich wartość szacunkową ujął w cenie oferty,
- opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na obiekcie, instrukcji bezpiecznego użytkowania urządzeń,
- odbiór końcowy i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
- bezpłatny serwis urządzeń na czas gwarancji;
- pielęgnacja nasadzeń zastępczych w okresie trwania gwarancji;
- Wykonywanie robót podstawowych objętych w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
- Wykonywanie całości robót zgodnie z przepisami BHP i pozostałymi przepisami techniczno-budowlanymi;
- Zawiadomienie WINB na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót oraz uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

6) Zalecenia mające na celu ograniczyć do minimum zamieszczanie w jawnej dokumentacji zbyt szczegółowych danych o jednostkach i instytucjach wojskowych,

które mogą zawierać informacje wrażliwe, a których publikowanie mogłoby powodować szkodę i godzić w wizerunek Sił Zbrojnych:

W opracowanej dokumentacji należy stosować się do następujących wskazówek:

- 1) Nie zamieszczać:
 - a) planów kompleksów wojskowych niezależnie od skali;
 - b) współrzędnych kompleksów i obiektów oraz szczegółowych danych identyfikujących w sposób jednoznaczny ich przeznaczenie kategorię i znaczenie dla Sił Zbrojnych;
 - c) numerów kompleksów wojskowych. Stosować numery lub nazwy jednostek wojskowych, adresy zawierające nazwę miejscowości, ulicę i numer;
- 2) Błędnie wytworzone dokumenty (brudnopisy, druki, pisma, szkice itp.), które nie będą stanowiły części opracowanych materiałów należy niszczyć w urządzeniach technicznych do tego przeznaczonych - niszczarkach.
- 3) Wytworzone materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.
- 4) Dokumenty nie powinny być wynoszone poza teren firmy z pominięciem kancelarii lub innej komórki odpowiedzialnej za ich przetwarzanie.
- 5) Po wykonaniu usługi wszystkie materiały będące przedmiotem zamówienia należy przekazać do RZI Bydgoszcz wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż nie pozostawił u siebie żadnych opracowań na nośnikach elektronicznych i w wersjach papierowych.

Warunki określił:

Zespół w składzie:

1. Piotr Dorenda
2. Jacek Wonsiewicz
3. Grzegorz Chełminiak

