


Firma Usługowa MS Materek Szymon

26-400 Przysucha, ul. Ścisłocica 32, smaterek@o2.pl

REGON: 672766285; NIP: 799-145-89-26; mobile: 509-024-080

- projektowanie dróg i ulic
- nadzór autorski
- nadzór inwestorski
- sprawdzanie projektów
- kierowanie budową
- usługi informatyczne



DW740/19/2021

Przysucha, dn. 24.08.2021r.

Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dot. Dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk.

Zgodnie z Państwa prośbą przekazaną w piśmie I-1.460.35.2020.6KM z dn. 23.08.2021r. odnosimy się do uwag wniesionych w w/w korespondencji:

Ad. 1. Rzędne zjazdów przy krawędzi jezdni i na końcach zjazdów zostały umieszczone na mapie do celów projektowych.

Ad. 2. Przejęcia poprzeczne sieci wodociągowej zostały przez nas przeanalizowane również pod kątem słyszności z rowem drogowym:

- w km 17+995 sieć znajduje się na głębokości 2,0 m p.p.t., natomiast głębokość dna rowu nie przekracza 0,75m p.p.t. co gwarantuje zachowanie przekrycia wodociągu większego od strefy przemarzania gruntu;
- w km 18+670 sieć znajduje się na głębokości 1,8 m p.p.t., natomiast głębokość dna rowu nie przekracza 0,75m p.p.t. co gwarantuje zachowanie przekrycia wodociągu większego od strefy przemarzania gruntu;
- w km 18+980 sieć znajduje się 1,0 m pod projektowanym dnem rowu, co gwarantuje zachowanie przekrycia wodociągu odpowiedniego dla strefy przemarzania gruntu.

Ad. 3. Właściciel sieci teletechnicznej znajdującej się w pasie drogowym DW740, firma Orange, uznał za zasadne jedynie zabezpieczenie istniejącej linii światłowodowej pod dnem projektowanego rowu drogowego na odcinku od km 18+064 do km 18+234. Dla powyższego zakresu został sporządzony projekt zabezpieczenia i uzyskał pozytywne uzgodnienie Orange Polska S.A. nr TTISILU/PR.215-36720/20 z dn. 16.09.2020r. (kopię przekazujemy w załączeniu).

Ad. 4. Średnica przepustu pod peronem przystanku autobusowego została opisana na rys. „Plan zagospodarowania terenu” prawidłowo, tzn. $\phi 40\text{cm}$. Rozwiązanie to jest tożsame z przepustami

zaprojektowanymi pod zjazdami w ciągu przedmiotowego rowu. Średnica $\phi 60\text{cm}$ na rys. „Przekroje konstrukcyjne” jest wynikiem omyłki drukarskiej.

Ad. 5. Przyłącza sieci energetycznej zlokalizowane są w km 18+164 i km 19+243. Na rys. 3/2 „Profil podłużny” zaznaczono istniejącą linię elektroenergetyczną w km 19+243 i opisano ją w legendzie. Przyłącze w km 18+164 zostanie uzupełnione na rys. 3/1 „Profil podłużny”.

Ad. 6. Na rys. „Plan zagospodarowania terenu” został oznaczony przepust do likwidacji pod jezdnią DW740 w km 18+649,90. Istniejące przepusty pod zjazdami nie zostały dodatkowo oznaczone na przedmiotowym rysunku do rozbiórki ze względu na konieczność pozostawienia odpowiedniego stopnia czytelności rysunku. Wszelkie elementy istniejącej infrastruktury przewidziane do rozbiórki zostaną właściwie opisane w opisie technicznym oraz uwzględnione w przedmiarze robót.

Ad. 7. Inwentaryzacja zieleni zostanie przedłożona jako odrębne opracowanie.

Ad. 8. Umocnienie skarp rowu, zgodnie z opisem w legendzie rysunku, zaprojektowano w postaci płyt betonowych ażurowych. Przedmiotowe umocnienie jest rozwiązaniem typowym, należy je wykonać zgodnie z KPED 01.33, informacja ta zostanie uwzględniona na rys. „Plan zagospodarowania terenu”.


Ad. 9. Ilości poszczególnych elementów infrastruktury podziemnej wymagających regulacji wysokościowej zostanie uwzględniona w opisie technicznym oraz przedmiarze robót.

Ad. 10. Nazewnictwo elementu z kostki brukowej betonowej, umożliwiającego przejście przez rów drogowy do istniejącej figurali, zostanie zmienione na „chodnik”.

Ad. 11. Przepust pod jezdnią drogi gminnej nr 350923W nie jest objęty przedmiotową przebudową.

Z poważaniem: mgr inż. Szymon Materek

Reg. 672766285 NIP PL 7991458926
FIRMA USŁUGOWA
MS Materek Szymon
26-400 Przysucha, ul. Średzka 32
tel. 509 024 080



Załączniki:

1. Kopia uzgodnienia proj. zabezpieczenia linii światłowodowej z dn. 16.09.2020r. – 1 egz.

Do wiadomości:

Wójt Gminy Przytyk
ul. Zachęta 57
26-650 Przytyk