A K K A Pracownia Architektoniczna
Pracownia: 31-153 Kraków, ul. Szlak 65
t. 12 632 18 53, www.akka-architekci.pl,
pracownia@akka-architekci.pl

ETAP I – PRZEBUDOWA ODDZIAŁU
ETAP II – PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y
DLA I N W E S T Y C J I:

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII (IV PIĘTRO) W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZPITALNYM tzw. PAWILONIE NR I WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR 137/3, OBRĘB 164 PRZY UL. SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA. ETAP I – PRZEBUDOWA ODDZIAŁU

ADRES: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13

INWESTOR: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANCI:

mgr inż. arch. Andrzej Kosowski
Upr. MPOIA 011/2004

mgr inż. arch. Agata Kita Kosowska
Upr. MPOIA 058/2009

KRAKÓW, KWIECIEŃ 2022

EGZ. 1	EGZ. 2	EGZ. 3	EGZ. 4
INWESTOR	**INWESTOR**	**INWESTOR**	**AKKA**

SPIS ZAWARTOŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA .....

1. DANE OGÓLNE
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
3. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA
4. ARCHITEKTURA
   - PRZEZNACZENIE
   - PROGRAM UŻYTKOWY
   - OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
   - KOLORYSTYKA
5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
6. OPIS WYKONYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH
7. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRZEPISÓW SANITARNYCH I BHP DLA SZPITALI
8. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE
9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I JEJ WARUNKI
10. PRZEGRODY PIONOWE I POZIOME
11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
12. UWAGI KOŃCOWE

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII (IV PIĘTRO) W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZPITALNYM tzw. PAWILONIE NR I WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR 137/3, OBRĘB 164 PRZY UL. SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA

OPIS
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. DANE OGÓLNE

1.1. Obiekt: Budynek użyteczności publicznej, obiekt szpitalny, kategoria XI

1.2. Działki nr: 137/3, obręb 164, jedn. ewidencyjna – Tarnów Miasto

1.3. Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13

1.4. Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13

1.5. Jednostka projektowa: AKKA Pracownia Architektoniczna
Pracownia: 31-153 Kraków, ul. Szlak 65
Email: pracownia@akka-architekci.pl
Telefon: (012) 632 18 53, 505 12 55 14

1.6. Projektanci: mgr inż. arch. Andrzej Kosowski, Upr. Nr MPOIA 011/2004
mgr inż. arch. Agata Kita Kosowska, Upr. Nr MPOIA 058/2009

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem
2.2. Wizja lokalna, dokumentacja archiwalna, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja
2.3. Mapy: ewidencyjna, zasadnicza, sytuacyjno-wysokościowa
2.4. Ekspertyza konstrukcyjna i pożarowa
2.5. Obowiązujące przepisy – ustawy, rozporządzenia i normy

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn.: „Przebudowa oddziału dermatologii na oddział ginekologii (IV piętro) w istniejącym budynku szpitalnym tzw. Pawilonie nr I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 137/3, obręb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie”.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora – projekt wykonawczy został podzielony na dwa etapy inwestycyjne:

- I etap to przebudowa oddziału (IV piętro)
- II etap to przebudowa klatek schodowych w zakresie dostosowania klatek schodowych do obowiązujących przepisów pożarowych (zgodnie z ekspertyzą pożarową i Postanowieniem PSP).

Zakres opracowania obejmuje przebudowę oddziału (1 kondygnacja) i przebudowę 2 klatek schodowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

4. ARCHITEKTURA

PRZEZNACZENIE

Oddział ginekologii będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na IV piętrze budynku tzw. Pawilonu I. Obecnie znajdują się tam pokoje łóżkowe bez łazienek, pomieszczenia administracyjne, sanitarne oraz porządkowe. Projekt przewiduje zachowanie funkcji szpitalnej (nadal oddział szpitalny) jako przebudowę części pokoi na pokoje z łazienkami, przebudowę pomieszczeń sanitarnych i biurowych oraz przebudowę klatki schodowej z dostosowaniem do potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

W zakresie przebudowy klatki schodowej projektuje się wydzielenie pożarowe na poszczególnych kondygnacjach oraz budowę instalacji oddymiania i pozostałych instalacji oraz remoncie ścian i posadzek po wykonaniu robót budowlanych.

PROGRAM UŻYTKOWY

Wejście na oddział odbywa się z klatek schodowych i z wind. Oddział ma centralny układ korytarzowy, z pomieszczeniami z południowej i z północnej strony.

Po północnej stronie oddziału zlokalizowane są: pokoje chorych z łazienkami, łazienki ogólnodostępne oraz windy i klatka schodowa.

Po stronie południowej lokalizuje się pomieszczenia: sekretariatu, pomieszczenie socjalne, magazynki, a następnie pokój ordynatora, pokój lekarzy, pokój oddziałowej. Wzdłuż południowej strony oddziału usytuowane są również: gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt pielęgniarski i pokoje pacjentów (bez łazienek).

Układ funkcjonalny (użytkowy) IV piętra pokazują poszczególne rzuty kondygnacji (rzut podstawowy, sufitów, oświetlenia, posadzek, technologii medycznej itd.) wraz z zestawieniem powierzchni pomieszczeń.

OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Budynek szpitalny, w którym zlokalizowany jest oddział ginekologii będący przedmiotem opracowania jest budynkiem istniejącym. Rzut budynku Pawilonu nr I ma kształt prostokąta.

Projekt zakłada przebudowę ostatniej kondygnacji (IV piętro) i przebudowę klatek schodowych doprowadzających do tej kondygnacji, bez ingerencji w bryłę i elewacje budynku.

Układ funkcjonalny zachowuje zasadniczy układ istniejących pomieszczeń. Kondygnacja podzielona jest na trzy trakty. Trakt południowy, w ramach którego zaprojektowano pokoje bez łazienek, punkt pielęgniarski, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokoje administracyjne oraz pokój socjalny i magazyny. Trakt wewnętrzny (środkowy) to główny korytarz jako komunikacja wewnątrzoddziałowa. Trakt północny zaś składa się z: pokoi łóżkowych z łazienkami, łazienek oddziałowych ogólnodostępnych i pomieszczenia porządkowego. Od strony północnej zlokalizowane są również 2 szyby windowe i klatka schodowa.

KOLORYSTYKA

Oddział ginekologii zaprojektowano w kolorystyce pastelowej różowo-niebiesko-beżowej. Użyte kolory to tzw. kolory „złamane", melanżowe, odcienie: beżu, pudrowego różu, stalowo-niebieskiego, bieli (moon stone) i szarości.

Pokoje chorych są utrzymane w kolorystyce naprzemiennej, to znaczy pokój różowy z niebieską łazienką, a pokój niebieski z różową łazienką. W łazienkach zastosowano pastelowe płytki w kolorach: białym, niebieskim i różowym oraz tzw. „ciepłym" szarym na posadzkach. Płytki jako monokolor. W korytarzu zastosowano jasną wykładzinę biało-beżową (moon stone) z dekoracjami niebieskimi i różowymi oraz okładziny ścienne jako płyty HPL w pastelowych kolorach. Ściany w pokojach i na korytarzu ozdobione fototapetami winylowymi w zróżnicowanych formatach zależnych od konkretnych pomieszczeń. Motyw ozdobny fototapet to nenufary w kolorze różowym lub białym – do indywidualnego doboru na etapie realizacji inwestycji. Rolety wewnętrzne w pomieszczeniach jako „ciepły" szary. Nowe parapety wewnetrzne imitujące kamień w kolorze beżowym (konglomerat). Wykładziny pcv w jasnych kolorach – biało-beżowym i beżowym.

Meble stałe i ruchome nie są objęte zakresem opracowania, ale zakłada się, iż zostaną one wybrane i zaprojektowane z zachowaniem wybranej kolorystyki oddziału (w celu uzyskania właściwego efektu końcowego należy zachować reżim kolorystyczny).

Wszystkie dobory kolorystyczne zostały przedstawione na rysunkach i opisane za pomocą wzornika NCS i RAL Na etapie realizacji inwestycji wszystkie materiały wykończeniowe muszą zostać przedstawione do wyboru i akceptacji przez Architekta i Inwestora przed dokonaniem zamówienia przez GW.

Ze względu na zaprojektowaną estetykę (pastelowe kolory) – właściwy dobór poszczególnych materiałów jest bardzo istotny. Kolor opisany tym samym numerem NCS lub RAL może się znacząco różnić u różnych producentów. W związku z powyższym należy uwzględnić odpowiedni czas na dokonanie wszystkich doborów z należytą starannością oraz czas na uzgodnienia z Architektem i Inwestorem.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

5.1. Powierzchnia działki nr 137/3…….. 32 366,00 m²
5.2. Powierzchnia istniejącej zabudowy…….. **bez zmian**, ok. 570,00m²
5.3. Powierzchnia użytkowa budynku Pawilonu I ……..…. **bez zmian**, ok. 2 290,00m²
5.4. Powierzchnia użytkowa przebudowywanej kondygnacji ……..…….458,03m²
5.5. Kubatura budynku Pawilonu I ……..…..... **bez zmian**, ok. 11 970,00m³
5.6. Kubatura przebudowywanej kondygnacji ……..... **bez zmian**, ok. 1 830,00m³
5.7. Wysokość budynku Pawilonu I ……..…… **bez zmian**, ok. 21,00m
5.8. Ilość kondygnacji ……..…. **bez zmian**, 5 (4+1)

6. OPIS WYKONYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

<u>Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe</u>

ETAP I

- wyburzenie części istniejących ścian działowych
- demontaż istniejących drzwi na oddziale
- demontaż posadzek ceramicznych i pcv, płytek ściennych
- demontaż istniejącego oświetlenia, grzejników i instalacji
- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych i medycznych
- wykonanie otworów lub poszerzeń otworów istniejących
- wykonanie przekuć dla potrzeb instalacji

ETAP II

- demontaż istniejących drzwi i przeszkleń na klatkach schodowych (przeszklenia pcv)
- demontaż okna pcv (przy klatce schodowej)
- wykonanie otworów dla klapy oddymiającej
- wykonanie przekuć w ścianach i stropach dla potrzeb instalacji

<u>Roboty montażowe i budowlane</u>

ETAP I

- wykonanie nowych ścian działowych
- montaż wewnętrznej ślusarki drzwiowej i okiennej, rolety
- wykonanie instalacji wewnętrznych tj.: wod-kan., gazów medycznych, elektrycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, teletechnicznej itd.
- naprawa istniejących tynków i wykonanie nowych tynków w miejscach przekuć
- wykonanie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości min. 2,10m
- wykonanie posadzek z wykładziny pcv higienicznej i posadzek ceramicznych
- wykonanie systemowych stropów podwieszanych i opraw oświetleniowych
- malowanie ścian farbami lateksowymi, zmywalnymi (higienicznymi)
- montaż nowych grzejników, urządzeń sanitarnych i medycznych

ETAP II

- montaż drzwi i przeszkleń pożarowych na klatkach schodowych
- montaż klapy oddymiającej

- montaż okna aluminiowego, pożarowego (przy klatce schodowej)
- wykonanie instalacji wewnętrznych pożarowych i elektrycznych
- montaż opraw oświetleniowych, w tym oświetlenia ewakuacyjnego
- naprawa istniejących tynków i wykonanie nowych tynków w miejscach przekuć
- malowanie ścian farbami lateksowymi, zmywalnymi (higienicznymi)

7. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRZEPISÓW SANITARNYCH I BHP DLA SZPITALI

Wszystkie pomieszczenia na oddziale ginekologii powinny spełnić wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a także powinny spełnić wymogi ochrony przeciwpożarowej oraz wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

PRZEPISY BHP, SANEPID I BEZPIECZEŃSTWO UZYTKOWANIA:

- wysokość pomieszczeń podstawowych h = 3,00m (z nielicznymi obniżeniami)
- posadzki powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych
- połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy
- sufity podwieszane w pomieszczeniach o podwyższonych standardach higienicznych powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność i gładkość powierzchni i umożliwiające łatwe czyszczenie i zmywanie
- ściany wokół umywalek i zlewozmywaków powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem
- ściany przy zlewozmywakach i umywalkach powinny być wykonane jako zmywalne do wysokości min. 1,6m i szerokości co najmniej 0,6m poza obrys urządzenia (tzw. fartuch)
- urządzenia w pomieszczeniach powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, umożliwiających dezynfekcję, a meble powinny być łatwe do utrzymania w czystości
- pomieszczenia sanitarne powinny posiadać posadzki z cokołem o wysokości 10cm
- ściany w pomieszczeniach sanitarnych powinny być wykonane jako płytki ceramiczne do wysokości min. h=2,10m
- grzejniki tzw. higieniczne powinny być gładkie, zmywalne, dopuszczone do użycia w obiektach służby zdrowia, oddalone od ściany na 10cm i zawieszone 10cm powyżej posadzki.

- toaleta dla pacjentów (dla osób niepełnosprawnych) powinna posiadać odpowiednie uchwyty i włącznik światła na wysokości ok. 1m od poziomu posadzki.
- pomieszczenia do pracy mają zapewnione odpowiednie oświetlenie dzienne naturalne i gabaryty (powierzchnia i wysokość) oraz są zlokalizowane powyżej poziomu terenu. Oświetlenie poprzez okna i drzwi (otwieralne)
- projekt zakłada odpowiednie ogrzewanie i wentylację (ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja) o odpowiednich parametrach jakości powietrza, wg opracowania branżowego
- drzwi i powierzchnie przeźroczyste (zestawy stolarki i ślusarki) powinny być wykonane ze szkła hartowanego (tzw. bezpiecznego) i odpowiednio oznakowane w widocznym miejscu
- drzwi pomiędzy pomieszczeniami nie powinny mieć progów i zostały zaprojektowane z odpowiednim kierunkiem otwierania skrzydła. Drzwi w toaletach z otworami wentylacyjnymi (podcięcie poziome przy posadzce) w dolnej części skrzydła
- drogi ewakuacyjne powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
- schody zewnętrzne i wewnętrzne powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne, umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie (tutaj warunki spełnione inaczej – ekspertyza PSP, odstępstwo)
- balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy. Balustrady i wypełnienia płaszczyzn pionowych powinny zapewnić skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary: minimalna wysokość balustrady: 1,10 m oraz maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady: 0,12 m. (tutaj warunki spełnione inaczej – ekspertyza PSP, odstępstwo)
- schody stałe: minimalna szerokość użytkowa biegu: 1,4m, minimalna szerokość użytkowa spocznika: 1,5m, maksymalna wysokość stopni: 0,15m. Łączną szerokość użytkową biegów oraz łączną szerokość użytkową spoczników należy obliczyć proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się obecność największej ich liczby. Tutaj warunki spełnione w sposób inny, niż w Rozporządzeniu – zgodnie z ekspertyzą i odstępstwem tj. Postanowieniem Komendy Wojewódzkiej w Krakowie.
- okna uchylne powinny znajdować się w górnej części lub powinny być zabezpieczone przed możliwością otworzenia przez dzieci (zamki możliwe do otwarcia przez osoby uprawnione)
- projekt zakłada ochronę przed nadmiernym naświetleniem pokoi łóżkowych poprzez instalację rolet okiennych wewnętrznych, które powinny być podatne na czyszczenie i dezynfekcję.

- rezerwowe źródło zaopatrzenia budynku szpitalnego w energię elektryczną – istniejący agregat prądotwórczy - zgodnie z danymi otrzymanymi od Inwestora
- rezerwowe źródło zaopatrzenia budynku szpitalnego w wodę – istniejący przyłącz wodociągowy od ul. Szpitalnej (podstawowe źródło – przyłącz od ul. Starodąbrowskiej), zgodnie z danymi otrzymanymi od Inwestora
- rezerwowe źródło zaopatrzenia budynku szpitalnego w energię cieplną – istniejąca kotłownia gazowa (podstawowe źródło – kotłownia ciepłownicza, mpec), zgodnie z danymi otrzymanymi od Inwestora

8. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE

Konstrukcja budynku – bez zmian

Izolacje – bez zmian

Instalacje wewnętrzne i urządzenia

- instalacja wody użytkowej
- instalacja hydrantowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja centralnego ogrzewania (mpec)
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- instalacje elektryczne, w tym SAP
- instalacje teletechniczne
- instalacja odgromowa
- instalacje gazów medycznych
- instalacje pożarowe (oddymianie)
- dźwig osobowy (2 sztuki)
- hydranty wewnętrzne
- klapa oddymiająca klatkę schodową

Wykończenie wewnętrzne - <u>wg szczegółowych rysunków wykonawczych i specyfikacji technicznych</u>

- <u>Ściany działowe wewnętrzne</u> jako ścianki murowane z pustaków z betonu komórkowego i ścianki g-k. Ściany wykończone w standardzie gładzi ściennych lub tynków z warstwą gładzi. Ściany należy pomalować dwukrotnie farbami lateksowymi w jasnych kolorach, zmywalnymi, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.

- Wykładziny PCV homogeniczne 2mm, rolkowe, monokolorystyczne, odporne na plamienia, antybakteryjne, z odpowiednimi certyfikatami do obiektów służby zdrowia oraz wykładziny przewodzące (gabinet diagnostyczno-zabiegowy).
- Ściany i posadzki ceramiczne jako gresowe, barwione w masie. Płytki ceramiczne w toaletach, natryskach i łazienkach jako płytki ceramiczne typu gres, z powłokową izolacją przeciwwodną, tak zwaną folią w płynie. Wszystkie posadzki należy wykonać jako antypoślizgowe. Wszystkie posadzki powinny mieć odporność na ścieranie jak dla obiektów użyteczności publicznej o intensywnej eksploatacji. Ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny mieć do wysokości co najmniej 2,10m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci i środków dezynfekujących. W miejscach występowania umywalek, zlewów należy wykonać fartuch z płytek o wymiarach min. 1,6m x 1,6 m. Płytki podłogowe jako gres barwiony w masie, gatunek I. Płytki ścienne gresowe mat lub poler, gatunek I. Płytki rektyfikowane. Zamiast brodzików zaprojektowano posadzkę ze spadkiem i wpustem podłogowym (odpływ prysznicowy liniowy ze stali nierdzewnej).
- Okładzina ścienna ze sztywnego pcv (gabinet diagnostyczno-zabiegowy), układana z paneli o wymiarach 122x300cm, o grubości 2.5mm. Panele zgrzewane pomiędzy sobą. Wykończenie zewnętrzne jako satyna i połysk (fragm.) Materiał o parametrach antybakteryjnych, z odpowiednimi certyfikatami do obiektów służby zdrowia.
- Fototapeta jako winylowa, zmywalna, z odpowiednimi atestami do służby zdrowia. Wielkość powierzchni w zróżnicowanych formatach, zależnych od konkretnych pomieszczeń (pokoje chorych, pokój oddziałowej, korytarz). Motyw dekoracyjny to nenufary w kolorze różowym lub białym – do indywidualnego doboru na etapie realizacji inwestycji.
- Płyty HPL jako okładziny ścian korytarza o grubości 6mm, zmywalne, odporne na plamienie, z odpowiednimi atestami do służby zdrowia. Wielkość powierzchni w zróżnicowanych formatach, zależnych od lokalizacji.
- Narożniki ścian i pasy ochronne przyłóżkowe. Ściany należy zabezpieczyć pasami ochronnymi przed uszkodzeniami mechanicznymi w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia. Narożniki ścian zabezpieczyć narożnikami stalowymi podtynkowymi. System zabezpieczeń musi być odporny na uszkodzenia, zdrapania i wgniecenia oraz spełniać wszystkie normy. Funkcje odbojnic w pomieszczeniach pełnią pasy z wykładziny termozgrzewalnej.
- Sufity podwieszone o odpowiednich wymaganiach higienicznych, kasetonowe, rozbieralne, format płyt 60x60cm i gładkie z płyty g-k.
- Stolarka wewnętrzna. Szerokość drzwi zmienna, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, zgodnie z opisami na rysunkach. Drzwi do pomieszczeń - płytowe, pełne, ościeżnice regulowane stalowe, malowane proszkowo. Drzwi i ścianki wewnętrzne jak na

rysunkach. Drzwi do szachtów technicznych oraz drzwi do pomieszczeń technicznych jako stalowe, pomalowane na kolor ścian tak, aby były jak najmniej widoczne.

- Rolety okienne wewnętrzne jako tkaninowe (tekstylne) dla poszczególnych przeszkleń w kolorze jasnoszarym (tzw. „ciepły" szary). Rolety systemowe dzielone (każde przeszklenie oddzielnie), z kasetą mocowaną do ramy skrzydła, z prowadnicami bocznymi aluminiowymi. Zacienianie materiału: 75-100%. Listwa przyszybowa prostokątna, kolor kasety, prowadnic i listwy: szary (w kolorze materiału).
- Drzwi wewnętrzne pożarowe, wyjściowe z oddziałów na klatkę schodową jako drzwi aluminiowe, przeszklone szybami EIS60 ze szkłem bezpiecznym. Drzwi windowe należy wymienić na drzwi stalowe EI60. Pozostałe drzwi pożarowe stalowe – zgodnie z rysunkami rzutów poszczególnych kondygnacji.
- Parapety wewnętrzne – konglomerat (jasny kamień) lub pcv w kolorze stolarki
- Urządzenia sanitarne. Wszystkie urządzenia (umywalki, brodziki, miski ustępowe itd.) należy zakupić u jednego producenta w celu uzyskania jednorodnego charakteru wnętrz.
- Meble stałe i ruchome – poza zakresem opracowania, indywidualny dobór inwestorski. Dokumentacja projektowa przedstawia lokalizacje, układ i usytuowanie dla poszczególnych mebli we wszystkich pomieszczeniach.
- Wyposażenie sanitarne (dozowniki, pojemniki itd.) – poza zakresem opracowania, indywidualny dobór inwestorski (szpital).
  Projekt technologii medycznej przedstawia kompleksowe wyposażenie sanitarne ze wskazaniem usytuowania w pomieszczeniach.

Poszczególne elementy należy dobrać na podstawie rozwiązań systemowych danej firmy. Zastosowane materiały powinny mieć odpowiednie (aktualne) certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki naukowo-badawcze.

9. **OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I JEJ WARUNKI** – zgodnie z projektem budowlanym.

10. **PRZEGRODY POZIOME I PIONOWE** – wg zestawienia na rysunkach

11. **ZESTAWIENIE POWIERZCHNI** – wg zestawienia na rysunkach

12. **UWAGI KOŃCOWE**

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać odkrywki wszystkich elementów konstrukcyjnych, przeprowadzić weryfikację istniejącej konstrukcji w stosunku do projektowanych prac
- Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie R.P. Na etapie

realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez projektantów.

- Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami, przepisami BHP oraz Prawem Budowlanym i pod ścisłym nadzorem i kierownictwem osób uprawnionych.
- Jakiekolwiek zmiany Projektu Wykonawczego wymagają uzgodnień z projektantami.
- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu.

Opracowanie:
AKKA Pracownia Architektoniczna

mgr inż. arch. Andrzej Kosowski
Upr. MPOIA 011/2004

mgr inż. arch. Agata Kita Kosowska
Upr. MPOIA 058/2009

Kraków, kwiecień 2022

ETAP I – PRZEBUDOWA ODDZIAŁU

CZĘŚĆ RYSUNKOWA……..……..…

A1-PZT - LOKALIZACJA….. ……....1:500
A2-I.R- RZUT IV PIETRA, INWENTARYZACJA ……....1:100
A3-P.A-B - PRZEKRÓJ A-A, B-B – INWENTARYZACJA……1:100
A4-R.ZB - RZUT IV PIĘTRA – ZMIANY BUDOWLANE ……1:100
A5-R.P - RZUT IV PIĘTRA – PROJEKT…….. 1:50
A6-RS – RZUT STROPODACHU ……..…1:100
A7-P.A-B – PRZEKROJE A-A, B-B ……..... 1:100
A8-ZSW – ZESTAWIENIE STOLARKI ODDZIAŁU IV PIĘTRA……..... 1:100
A9-DB.1– DETALE BUDOWLANE 01 ……
A10-DB.2 – DETALE BUDOWLANE 02 ……
A11-PT – PROJEKT TECHNOLOGII …….. 1:100
A12-PS – PROJEKT SUFITÓW PODWIESZANYCH ……1:100
A13-PR.PS – PROJEKT POSADZEK I ŚCIAN ……...1:100
A14-PR.K – PROJEKT KORYTARZA ……..…….. 1:50
A15-PR.S – PROJEKT SAL – TYPOWEGO POKOJU CHORYCH I GAB. ZAB…. 1:50
A16-PL – PROJEKT ŁAZIENEK –TYPOWA I DLA NIEEŁNOSPRAWNYCH……...1:50

LEGENDA

1. BUDYNEK PAWILONU 1
2. PAWILON GŁÓWNY
3. PAWILON CHIRURGII
4. PAWILON ZABIEGOWY
5. SERWEROWNIA
6. PAWILON ADMINISTRACYJNY
7. WJAZD NA TEREN SZPITALA
8. ISTNIEJĄCA DROGA WEWNĘTRZNA DROGA POŻAROWA
9. SIĘGACZ POŻAROWY

GRANICA DZIAŁKI

HYDRANT ZEWNĘTRZNY DN80 HPi80

WYJŚCIA EWAKUACYJNE WE

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

ADRES INWESTYCJI	ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów
TEMAT PROJEKTU	**PRZEBUDOWA ODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII (IV PIĘTRO) W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PAWILONU NR I NA DZIAŁCE NR 137/3, OBRĘB 164 W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA**
TEMAT RYSUNKU	**LOKALIZACJA**
BRANŻA	ARCHITEKTURA
	PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.	**A1-PZT**

PROJEKANCI W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski** Upr. MPOIA/011/2004
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska** Upr. MPOIA/058/2009

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:500	000	---	2022.04

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹ.ZM.). I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR.	NAZWA	POW.
01	SALA 1	17.6
02	SALA 2	16.3
03	POKÓJ L.1	12.7
04	SALA 3	15.7
05	SALA 4	28.4
06	SALA 5	28.2
07	POKÓJ L.2	13.8
08	POKÓJ L.3	13.6
09	POM.SOC.	3.0
10	POKÓJ SOCJALNY	13.3
11	KORYTARZ	109.7
12	WC/ŁAZIENKA	14.8
13	POM. PORZ.	5.4
14	POKÓJ L.4	12.3
15	POKÓJ L.5	13.9
16	SALA 6	28.0
17	SALA 7	23.1
18	WC	4.4
19	BRUDOWNIK	2.6
20	ŁAZIENKA	19.7
21	POKÓJ L.6	15.1
22	KLATKA SCH. GŁ.	20.42
23	KLATKA SCH. BOCZ.	13.83
24	WINDA 1	5.88
25	WINDA 2	6.36
	SUMA	457.9
	POW. CAŁKOWITA	580.7
	POW. WEWNĘTRZNA	524.04

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

ADRES INWESTYCJI	ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów
TEMAT PROJEKTU	**PRZEBUDOWA ODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII (IV PIĘTRO) W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PAWILONU NR I NA DZIAŁCE NR 137/3, OBRĘB 164 W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA**
TEMAT RYSUNKU	**RZUT IV PIĘTRA - INWENTARYZACJA**
BRANŻA	ARCHITEKTURA / PROJ.WYKONAWCZY
NR RYS.	**A2-I.R**

PROJEKANCI W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski** Upr. MPOIA/011/2004
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska** Upr. MPOIA/058/2009

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:100	000	---	2022.04

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POŹ.ZM.). I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW



PRZEKRÓJ A-A, KLATKA GŁÓWNA



PRZEKRÓJ B-B

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

ADRES INWESTYCJI	działka nr 137/3, ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów
TEMAT PROJEKTU	**PRZEBUDOWY ODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII (IV PIĘTRO) W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PAWILONU NR I NA DZIAŁCE NR 137/3, OBRĘB 164 W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA**
TEMAT RYSUNKU	**PRZEKRÓJ A-A, B-B INWENTARYZACJA**
BRANŻA	ARCHITEKTURA
	PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.	**A3_P.A-B**

PROJEKANCI W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/058/2009

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:100	000	---	2022.04

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z.PÓŹ.ZM.). I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW



LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE ELEMENTY BUDYNKU – ŚCIANY I STROPY
- WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA
- USUNIĘCIE POSADZEK
- USUNIĘCIA I DEMONTAŻ
- OSADZENIE NADPROŻY
- PRZEBICIA ŚCIANNE I STROPOWE

LEGENDA

P. USUNIĘCIE POSADZKI Z WYKŁADZINY PCV
PC. USUNIĘCIE POSADZKI ORAZ OKŁADZINY ŚCIENNEJ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
N1. OSADZENIE NADPROŻA W ŚCIANIE ISTNIEJĄCEJ
N2. OSADZENIE NADPROŻA PREFABRYKOWANEGO W ŚCIANIE PPROJEKTOWANEJ

1. POWIĘKSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO (ROZKUCIE)
2. ROZKUCIE NADPROŻĄ DLA OSADZENIA NADPROŻA DLA POWIĘKSZONEGO OTW. DRZWIOWEGO
3. DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
4. ROZBIÓRKA ŚCIANKI WYDZIELAJĄCEJ KLATKĘ SCHODOWĄ
5. ROZBIÓRKA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH WEWNĘTRZNYCH MUROWANYCH
6. ROZKUCIE ISTN. OTWORU DRZWIOWEGO BEZ NOWEGO NAPROŻA
7. DEMONTAŻ WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ
8. WYKUCIE STROPU DLA MONTAŻU KLAPY ODDYMIAJĄCEJ
9. WYMIANA OKNA NNO NOWE W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
10. WYMIANA OKNA NA OKNO ODDYMIAJĄCE

I. WYKONANIE NOWEJ ŚCIANKI GK NA RUSZOIE WRAZ Z OSADZENIEM ŚCIANKI SZKLANEJ SYSTEMOWEJ WRAZ Z DRZWIAMI
II. ZAMUROWANIE WNĘK ŚCIENNYCH
III. WYKONANIE NOWEJ ŚCIANKI MUROWANEJ (BLOCZEK BET. KOM.) GR. 12cm
IV. WYKONANIE ZAMUROWANIA ISTN. OTWORU DRZWIOWEGO
V. WYKONANIE NOWEGO WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ (SCIANA MUROWANA)
VI. WYKONANIE NOWEGO WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ (SCIANA SYSTEMOWA PRZESZKLONA)

PODCZAS WYBUŻEŃ ORAZ DEMONTAŻU NALEŻY DOKONAĆ SPRAWDZENIA EL. BUDYNKU POD KĄTEM WYSTĘPOWANIA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ORAZ PIONÓW WENTYLACYJNYCH ORAZ KANALIZACYJNYCH

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

ADRES INWESTYCJI	działka nr 137/3, ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów
TEMAT PROJEKTU	**PRZEBUDOWY ODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII (IV PIĘTRO) W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PAWILONU NR I NA DZIAŁCE NR 137/3, OBRĘB 164 W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA**
TEMAT RYSUNKU	**RZUT IV PIĘTRA, ZMIANY BUDOWLANE**
BRANŻA	ARCHITEKTURA / PROJ. WYKONAWCZY
NR RYS.	**A4_R.ZB**

PROJEKANCI W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski** Upr. MPOIA/011/2004
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska** Upr. MPOIA/058/2009

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:100	000	---	2022.04

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POŹ.ZM.). I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR.	NAZWA	POW.
01	SALA 1, 2os	17.59
02	SALA 2, 2os	16.34
03	SALA 3, 1os	12.66
04	PKT. PRZYG. PIEL.	9.95
05	PKT. PIELĘGNIARSKI	6.38
06	GABINET DIAGN.	28.02
07	POKOJ ODDZIAŁOW.	11.59
08	POKOJ LEKARZY	15.95
09	ORDYNATOR	13.76
10	SEKRETARIAT	13.57
11	POM. SOCJALNE	10.18
12	MAGAZYN CZYSTY	2.92
13	MAGAZYN	2.98
14	POKOJ, 1os	15.62
15	ŁAZIENKA 1	5.19
16	BRUDOWNIK	2.64
17	ŁAZIENKA NP	10.82
18	SALA 4, 3os	23.15
19	ŁAZIENKA 2	4.53
20	SALA 5, 3os	23.06
21	ŁAZIENKA 3	3.56
22	SALA 6, 2os	21.32
23	ŁAZIENKA 4	4.90
24	POM. PORZĄDKOWE	2.87
25	ŁAZIENKA PERS.	17.54
26	KORYTARZ	113.33
	SUMA	411.30
K1	KLATKA SCH. GŁ.	20.32
K2	KLATKA SCH. BOCZ.	14.17
W1	WINDA 1	5.88
W2	WINDA 2	6.36
	POW. CAŁKOWITA	580.66
	POW. WEWNĘTRZNA	524.04

PRZEGRODY BUDOWLANE:
P1 – WYKŁADZINA PCV; – WARSTWA WYRÓWNUJĄCA SAMOPOZIOMUJĄCA
P2 – PŁYTKI GRESOWE; – IZOLACJA P'WODOWA SYSTEMOWA; – WARSTWA WYRÓWNUJĄCA SAMOPOZIOMUJĄCA
S1 – TYNK CEM-WAP Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ, 1,5cm; – PUSTAK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 12cm; – TYNK CEM-WAP Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ, 1,5cm
S2 – TYNK CEM-WAP Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ, 1,5cm; – PUSTAK Z BETONU KOMÓRKOWEGO, ZAPRAWIANE NA PEŁNĄ GRUBOŚĆ; – TYNK CEM-WAP Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ LUB WAPIENNĄ, 1,5cm
G1 – PŁYTA GK 2xl5mm WODOODPORNA NA RUSZCIE SYSTEMOWYM Z PROFILI STALOWYCH CW75 (ZABUDOWA PRZYBORÓW SANITARNYCH)
G2 – PŁYTA GK 2xl5mm NA RUSZCIE SYSTEMOWYM Z PROFILI STALOWYCH CW75 (ZABUDOWA WNĘK ŚCIENNYCH)
G3 – PŁYTA GK 2xl5mm NA RUSZCIE SYSTEMOWYM Z PROFILI STALOWYCH CW75; – PŁYTA GK 2xl5mm NA RUSZCIE SYSTEMOWYM Z PROFILI STALOWYCH CW75

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY MUROWANE PROJ. - BLOCZEK BET. KOM.
- ZABUDOWA LEKKA PŁYTY GK NA RUSZCIE SYSTEMOWYM
- BELKI KONSTRUKCYJNE
- ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
- GRANICA STREFY POŻAROWEJ
- ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO
- UWAGA 1: WENTYLATOR MECHANICZNY WYCIĄGOWY LOKALIZACJĘ KRATKI WLOTU KANAŁU WENT. GRAWITACYJNEJ DO KTÓREGO NALEŻY WPIĄĆ WENTYLATOR KANAŁU WYCIĄGOWEGO WLOT KANAŁU WENT. GRAWITACYJNEJ ZLOKALIZOWAĆ PO DEMONTAŻU ZABUDOWY SUFITU
- NADPROŻA SYSTEMOWE WG. PROJ. KONSTRUKCJI
- PRZEBICIA W ŚCIANACH
- PRZEBICIA W STROPIE POWYŻEJ
- POZYCJA KONSTRYKCYJNE L - DŁUGOŚĆ hs - wysokość spodu
- ETYKIETA PRZEJŚĆ ISNSTALACYJNYCH * OPIS PRZEJŚCIA ** WYMIAR *** LOKALIZACJA W STROPIE o.o RZĘDNA OSI OTWORU d.o. RZĘDNA DOŁU OTWORU g.o. GÓRA OTWORU

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

ADRES INWESTYCJI: działka nr 137/3, ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów

TEMAT PROJEKTU: **PROJEKT PRZEBUDOWY ODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII (IV PIĘTRO) WY STNIEJĄCYM BUDYNKU PAWILONU NR I NA DZIALCE NR 137/3, OBRĘB 164 W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA**

TEMAT RYSUNKU: **RZUT KONDYGNACJI IV**

BRANŻA: ARCHITEKTURA — NR ARKUSZU: **A5_R.P**

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANCI UPRAWNIENIA BUDOWLANE: mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski** Upr. MPO/A/011/2004; mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska** Upr. MPO/A/0552/2009

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:50	000	****	2022.04

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 o PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH DZ. U. W DNIU 24.07.94 r.) NIE WOLNO GO KOPIOWAĆ ANI ROZPOWSZECHNIAĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW



UWAGA:
Wszystkie przebicia powinny uwaglądniać konstrukcją stropodachu.
W razie kolizji należy skorygować lokalizację przebić i projektowanych instalacji i urządzeń, a wcześniej uzyskać akceptację projektanta i inwestora.

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

ADRES INWESTYCJI	działka nr 137/3, ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów
TEMAT PROJEKTU	**PROJEKT PRZEBUDOWY ODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII (IV PIĘTRO) W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PAWILONU NR I NA DZIAŁCE NR 137/3, OBRĘB 164 W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA**
TEMAT RYSUNKU	**RZUT STROPODACHU**
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.	**A6_RS**

PROJEKANCI W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski** Upr. MPOIA/011/2004
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska** Upr. MPOIA/058/2009

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:100	000	---	2022.04

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POŹ.ZM.). I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW



PRZEKRÓJ A-A, KLATKA GŁÓWNA



PRZEKRÓJ B-B

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

ADRES INWESTYCJI	działka nr 137/3, ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów
TEMAT PROJEKTU	**PRZEBUDOWY ODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII (IV PIĘTRO) W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PAWILONU NR I NA DZIAŁCE NR 137/3, OBRĘB 164 W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA**
TEMAT RYSUNKU	**PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C**
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.	**A7_P.A-B**

PROJEKANCI W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/058/2009

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:100	000	---	2022.04

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹ.ZM.). I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

ZESTAWIENIE ZESTAWÓW STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

			D1	D1.1	D1.2	D2	Dp3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
1	NUMER		D1	D1.1	D1.2	D2	Dp3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
2	LOKALIZACJA		*01, 02, 03, 14', 19, 21, 23*	*06*	*07*	*08, 09, 10, 11, 12, 13*	*11,*	*19, 23, 25*	*15, 21*	*16, 24*	*25*	*25*	*17*
3	SCHEMAT		*DRZWI PRZESUWNE AUTOMATYCZNE WPIĘTE DO SYSTEMU SAP* 	*DRZWI PRZESUWNE AUTOMATYCZNE WPIĘTE DO SYSTEMU SAP Z KONTROLĄ DOSTĘPU* 	*DRZWI PRZESUWNE AUTOMATYCZNE WPIĘTE DO SYSTEMU SAP Z KONTROLĄ DOSTĘPU* 		PPOŻ. 						
4	WYMIAR OTWORU	S****	120	120	100	100	100	100	100	100	100	90	110
		H****	205	205	205	205	205	205	200	205	205	200	200
5	WYMIAR SKRZYDŁA DRZWI CZYNNE/BIERN.	So*	120	120	100	90	90	90	90	90	90	80	100
		Ho	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6	MATERIAŁ (SKRZYD./OŚCIEŻ.)		SYSTEMOWE/STALOWE SYSTEMOWE	SYSTEMOWE/STALOWE SYSTEMOWE	SYSTEMOWE/STALOWE SYSTEMOWE	DREWNIANE/STALOWE REGULOWANE	STALOWE/STALOWE REGULOWANE	DREWNIANE/STALOWE REGULOWANE	DREWNIANE/SYSTEMOWE	DREWNIANE/STALOWE REGULOWANE	DREWNIANE/STALOWE REGULOWANE	DREWNIANE/SYSTEMOWE	DREWNIANE/SYSTEMOWE
7	SZKLENIE		SZKŁO BEZPIECZNE MLECZNE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	KOLOR (SKRZYD./OŚCIEŻ.)		NCS S 2005–Y40R	NCS S 2005–Y40R	NCS S 2005–Y40R	NCS S 2005–Y40R	NCS S 2005–Y40R	NCS S 2005–Y40R	NCS S 2005–Y40R	NCS S 2005–Y40R	NCS S 2005–Y40R	NCS S 2005–Y40R	NCS S 2005–Y40R
9	KLAMKA / ZAMEK		KLAMKA WPUSZCZANA/---	KLAMKA WPUSZCZANA/---	KLAMKA WPUSZCZANA/---	KLAMKA/WKŁADKA PATENTOWA	KLAMKA/WKŁADKA PATENTOWA	KLAMKA/ZAMEK ŁAZIENKOWY	UCHWYT WPUSZCZANY/ZAMEK ŁAZIENKOWY	KLAMKA/WKŁADKA PATENTOWA	KLAMKA/---	UCHWYT WPUSZCZANY/ZAMEK ŁAZIENKOWY	KLAMKA/ZAMEK ŁAZIENKOWY
10	SAMOZAMYKACZ		UWAGA 1	UWAGA 1	UWAGA 1	---	TAK	TAK	---	TAK	TAK	---	---
11	ELEKTROZACZEP		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	ODPORNOŚĆ OGNIOWA		---	---	---	---	EIS60	---	---	---	---	---	---
13	PRÓG		---	---	---	---	SYSTEMOWY	---	PRÓG SYSTEMOWY	LISTWA POSADZKOWA	LISTWA POSADZKOWA	LISTWA POSADZKOWA	PRÓG SYSTEMOWY
14	KONTROLA DOSTĘPU		---	TAK	TAK	---	---	---	---	---	---	---	---
15	KLAMKA ANTYPANICZNA		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	WENTYLACJA		---	---	---	---	---	220cm2	220cm2	---	---	220cm2	220cm2
18	SIŁOWNIK OTWIERAJĄCY SAP		TAK	TAK	TAK	---	---	---	---	---	---	---	---
19	KIERUNEK OTWARCIA***		LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE
	ILOŚĆ		5 / 2	1 / -	1 / -	- / 6	- / 1	3 / 1	- / 2	2 / -	1 / -	- / 1	1 / -
20	UWAGI		UWAGA: 1. DRZWI AUTOMATYCZNE, PRZESUWNE, AKTYWACJA PRZYCISKIEM ORAZ TRYBEM PUSH & GO, ZABUDOWA NAPĘDU HIGIENICZNA DO OB. SŁUŻBY ZDROWIA 2. DRZWI DO POM. 14 WYPOSAŻYĆ W CZUJNIK ZGNIATANIA WG normy PN–EN 16005	UWAGA: 1. DRZWI AUTOMATYCZNE, PRZESUWNE, AKTYWACJA WEWNĘTRZNA PRZYCISKIEM ZEWNĘTRZNA PANEL KONTROLI DOST. (RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY) ZABUDOWA NAPĘDU HIGIENICZNA DO OB. SŁUŻBY ZDROWIA	UWAGA: 1. DRZWI AUTOMATYCZNE, PRZESUWNE, AKTYWACJA WEWNĘTRZNA PRZYCISKIEM ZEWNĘTRZNA PANEL KONTROLI DOST. (RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY) ZABUDOWA NAPĘDU HIGIENICZNA DO OB. SŁUŻBY ZDROWIA	UWAGA: 1. DRZWI Z MOŻLIWOŚCIĄ WYŁOŻENIA SKRZYDŁA NA ŚCIANĘ	UWAGA: –	UWAGA: –	UWAGA: –	UWAGA: –	UWAGA: –	UWAGA: –	UWAGA: –

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
* SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA GŁÓWNEGO – MINIMALNA W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
SKRZYDŁO GŁÓWNE LOKALIZOWAĆ OSIOWO W STOSUNKU DO OSI OTWORU
** SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO O ILE NO OPISANO INACZEJ – WYNIKOWA
*** KIERUNEK OTWARCIA SKRZYDŁA GŁÓWNEGO
**** WYMIARY OTWORU DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE DO WYTYCZNYCH DOSTAWCY STOLARKI
RYSUNEK POKAZUJE DRZWI OD STRONY OTWIERANIA SKRZYDŁA
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI ROZPATRYWAC Z RZUTAMI KONDYGNACJI
OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE (KONSTRUKCJA, WYPEŁNIENIE, SZKLENIE), DOBÓR MATERIAŁÓW ORAZ RYSUNKI WARSZTATOWE
PO STRONIE STRONIE DOSTAWCY ZESTAWÓW, UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM

ZESTAWIENIE ZESTAWÓW ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ ALUMINIOWEJ + PPOŻ

			A2	Ap3	Ap4
1	NUMER		A2	Ap3	Ap4
2	LOKALIZACJA		*04*	*11*	*K1*
3	SCHEMAT			PPOŻ. 	PPOŻ. 
4	WYMIAR OTWORU	S****	315	153	320
		H****	250	210	270
5	WYMIAR SKRZYDŁA DRZWI CZYNNE/BIERN.	So*/**	90	90/30	100/30
		Ho	200	200	200
6	MATERIAŁ (SKRZYD./OŚCIEŻ.)		ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE
7	SZKLENIE		SZKŁO BEZPIECZNE BEZBRAWNE	SZKŁO BEZPIECZNE BEZBRAWNE	SZKŁO BEZP. BEZBRAWNE/FOLIA MLECZNA
8	KOLOR		RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006
9	KLAMKA / ZAMEK		KLAMKA/WKŁADKA PATENTOWA	KLAMKA/WKŁADKA PATENTOWA	KLAMKA/WKŁADKA PATENTOWA/ELEKTR.ZACZ.KD.
10	SAMOZAMYKACZ		---	TAK	TAK
11	ELEKTROZACZEP		---	---	---
12	ODPORNOŚĆ OGNIOWA		---	EIS60	EIS60/EI120
13	PRÓG		---	SYSTEMOWY	SYSTEMOWY
14	KONTROLA DOSTĘPU		---	---	WIDEODOMOFON
15	KLAMKA ANTYPANICZNA		---	---	---
16	IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		---	---	---
17	WENTYLACJA		---	---	---
18	SIŁOWNIK OTWIERAJĄCY SAP		---	---	---
19	KIERUNEK OTWARCIA***		LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE
	ILOŚĆ		1 / –	1 / –	– / 1
18	UWAGI		UWAGA: 1. LINIA OSTRZEGAWCZA NA ELEM. PRZEZIERNYCH 2. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE EL. WYPOSAŻENIA STOLARKI USTALIĆ Z INW. PRZED ZAMÓWIENIEM	UWAGA: 1. LINIA OSTRZEGAWCZA NA ELEM. PRZEZIERNYCH 2. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE EL. WYPOSAŻENIA STOLARKI USTALIĆ Z INW. PRZED ZAMÓWIENIEM	UWAGA: 1. LINIA OSTRZEGAWCZA NA ELEM. PRZEZIERNYCH 2. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE EL. WYPOSAŻENIA STOLARKI USTALIĆ Z INW. PRZED ZAMÓWIENIEM

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
* SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA GŁÓWNEGO – MINIMALNA W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
SKRZYDŁO GŁÓWNE LOKALIZOWAĆ OSIOWO W STOSUNKU DO OSI OTWORU
** SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BIERNEGO O ILE NO OPISANO INACZEJ – WYNIKOWA
*** KIERUNEK OTWARCIA SKRZYDŁA GŁÓWNEGO
**** WYMIARY OTWORU DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE DO WYTYCZNYCH DOSTAWCY STOLARKI
RYSUNEK POKAZUJE DRZWI OD STRONY OTWIERANIA SKRZYDŁA
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI ROZPATRYWAC Z RZUTAMI KONDYGNACJI
OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE (KONSTRUKCJA, WYPEŁNIENIE, SZKLENIE), DOBÓR MATERIAŁÓW ORAZ RYSUNKI WARSZTATOWE
PO STRONIE STRONIE DOSTAWCY ZESTAWÓW, UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM

ZESTAWIENIE STOL. OKIENNEJ + PPOŻ.

			Op1	KO1
1	NUMER		Op1	KO1
2	LOKALIZACJA		*11*	*KLAPA ODDYMIAJĄCA*
3	SCHEMAT		PPOŻ. 	
4	WYMIAR OTWORU	S	200	120
		H	173	120
5	MATERIAŁ		ALUMINIUM	Acz=Akl x 5% Acz=21m2 x 5% = 1,05m2 Przyjęto klapę z opwiewkami o wymiarach 120x120 i pow. czynnej 1,08m2 Powierzchnia napowietrzania Anp=Acz x 1,3 Anp=1,08 x 1,3= 1,404m2 Napowietrzanie drzwiami o wymiarach 100x200cm
6	SZKLENIE		SZKŁO HART. BEZP.–BEZBARWNE	
7	KOLOR		BIAŁE	
8	KLAMKA / ZAMEK		OKNO OTWIERALNE + ZAMEK	
9	PARAPET WEW.		SYSTEMOWY BLASZANY	
10	PARAPET ZEW.		ISTN.	
11	SIŁOWNIK UCHYLAJĄCY		---	
12	ODPORNOŚĆ OGNIOWA		EI60	
13	IZOLACYJNOŚĆ TERM.		min. 0,9 W/m2K/szkl. min.0,6	
14	KONDYGNACJA / ILOŚĆ		1	1
15	UWAGI		1. ZASTOSOWAĆ tzw. CIEPŁY MONTAŻ WG WYT. WYBRANEGO SYSTEMU (z taśmą zewnętrzną i wewnętrzną) 2. SPRAWDZIĆ WYMIARY W OŚCIEŻACH PRZED WYKONANIEM OKIEN 3. PRZYJĘTO PAKIET 3–SZYBOWY	1. ZASTOSOWAĆ KLAPĘ O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ U=1,05W/m2K

* BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZAĆ WYMIARY OKIEN PRZED ZAMÓWIENIEM
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NOWE OKNO NALEŻY WYKONAĆ NA WZÓR OKNA ISTNIEJĄCEGO (OKNO KONSERWATORSKIE)
RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI ROZPATRYWAC Z RZUTAMI KONDYGNACJI
OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE (KONSTRUKCJA, WYPEŁNIENIE, SZKLENIE), DOBÓR MATERIAŁÓW ORAZ RYSUNKI WARSZTATOWE
PO STRONIE STRONIE DOSTAWCY ZESTAWÓW, UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM

DRZWI WINDOWE DO WYMIANY

		WD1	WD2
1	NUMER	WD1	WD2
2	LOKALIZACJA	*WINDA NR 1*	*WINDA NR 2*
3	SCHEMAT		
4	WYTYCZNE	DŹWIG OSOBOWY ISTNIEJĄCY FIRMY POLLIFT 1500kg NR SERYJNY 10/0096/E WYMIANA DRZWI NA EI60 NA KONDYGNACJI IV ORAZ PARTERZE I W PIWNICY 3 KOMPLETY	DŹWIG OSOBOWY ISTNIEJĄCY FIRMY FUD (FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH) 1600kg FABRYCZNY NR SERYJNY 61168 WYMIANA DRZWI NA EI60 NA KONDYGNACJI IV 1 KOMPLET

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

ADRES INWESTYCJI	działka nr 137/3, ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów
TEMAT PROJEKTU	**PROJEKT PRZEBUDOWY ODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII (IV PIĘTRO) W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PAWILONU NR I NA DZIAŁCE NR 137/3, OBRĘB 164 W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA**
TEMAT RYSUNKU	**ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ**
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.	**A8_ZSW**
PROJEKANCI W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski** Upr. MPOIA/011/2004; mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska** Upr. MPOIA/058/2009
SKALA	1:100
REWIZJA	000
KOD PROJEKTU	---
DATA	2022.04

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹ.ZM.), I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW



AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

ADRES INWESTYCJI	ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT PRZEBUDOWY ODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII (IV PIĘTRO) W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PAWILONU NR I NA DZIALCE NR 137/3, OBRĘB 164 W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA
TEMAT RYSUNKU	RZUT DACHU DETALE PRZEBIĆ
BRANŻA	ARCHITEKTURA
NR RYS.	A9_DB1
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004

mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/058/2009

SKALA	REWIZJA	NUMER PROJEKTU	DATA
1:50	000	---	2022.04

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 05.90.864 Z PÓŹ. ZM.). TAK SAMO JEST NIEPOWTARZALNY AKT PRZESTRZENNY CHRONIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW





DETAL D1

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

ADRES INWESTYCJI	ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów
TEMAT PROJEKTU	**PROJEKT PRZEBUDOWY ODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII (IV PIĘTRO) W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PAWILONU NR I NA DZIAŁCE NR 137/3, OBRĘB 164 W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA**
TEMAT RYSUNKU	**DETALE KONSTRUKCJI**
BRANZA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.	**A10_DB.2**

PROJEKANCI W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/058/2009

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:20	000	---	2022.04

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹ.ZM.), I NIE MOŻE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

SPIS PROPONOWANEGO WYPOSAŻENIA		
SYMBOL	OPIS	ILOŚĆ
	WYPOSAŻENIE MEDYCZNE	
A1	Panel nadtóżkowy, oświetlenia, gniazda elektryczne, gniazda Tlenu, Inst. przyzywowa	12
A2	Panel przyłóżkowy płynowy, oświetlenia, gniazda elektryczne, gniazda Tlenu, Inst. przyzywowa	1
A.3	fotel ginekologiczny	1
A.4	lampa zabiegowa wiszaca	1
A.5	parawan lekarski	1
A.6	Stolik nadóżkowy	2
A.7	kuweta	1
A.8	Gniazdo Tlenu	17
A.9	Parawan rozkładany do przebrania	1
A10	Aparatura do znieczulania	1
A11	Kolposkop	1
	WYPOSAŻENIE INST. EL.	
E1	Panel przyzywowy przyłóżkowy	13
E2	Panel przyzywowy łóżeczkowy	15
E.3	Przycisk kasowania systemu przyzywowego	9
E.4	Zasilanie napędu otwarcia drzwi	9
E.5	Lampa sygnalizacyjna (ent. przyzywowej)	9
E.6	Gniazda el. do podłączenia urządzeń diagnostycznych	15
E.7	Panel kontroli dostępu	2
E.8	Wewnętrzny przycisk otwarcia	2
E.9	Zasilanie klimatyzatorów naściennych	14
E10	Uziemienia powłóki elektroprzewodzącej	1
E11	Antena WiFi	1
E12	Kabel instalacji telefonicznej	1
E.13	Wentylator wyciągowy zasilany elektrycznie	8
	WYPOSAŻENIE	
W.1	Roleta okienna z tkaniny przyciemnej, wymiary zgodne z opisami na rysunku	16
W.2	prowadnica z zatrzetką (mocz. na strzała)	4
W.3	narożnik systemowy PCV do wys. 1,6m	35
W.4	Pas naścienny PCV szer. 40cm, 80cm od posadzki	2
W.5	Podwyż przylotenny systemowy PCV	–
W.6	Rolety zewnętrzne, sterowane elektrycznie 2,7x2,5	1
MEBLE I WYPOSAŻENIE POM. BIUROWYCH I SOCJALNYCH		
M.1	Stoły pielęgniarskie 2,2x0,9 wys. 0,85, nadstawka 1,2m	1
M.2	Blat biurkowy drewniany 2,5x0,6	1
M.3	Blat biurkowy drewniany 2,2x0,6, trzy szafki podbiurkowe 40x60	1
M.4	Biurko 140x60	4
M.5	Blat biurkowy drewniany 2,0x0,6	2
M.6	Fotel biurkowy	10
M.7	Krzesło biurkowe higieniczne z oparciem	1
M.8	Szafka wiszaca z blatem 2,1x0,6 h85, a–szafka szer. 60cm, b–szafka szer.30cm	a–2, b–1
M.9	Szafka wiszaca 1,8x0,3 h80, a–szafka szer. 60cm	3
M.10	Szafka wiszaca 1,8x0,3 h80, higieniczna	–
M.11	Szafka stojaca z blatem 1,8x0,6 h85	1
M.12	Blat higieniczny np. Trespa Toplab z zabudowa podblatowa 1,7x0,6x0,85, a – szafka podblatowa szer.80cm, b– szafka podblatowa szer. 50cm	a–1, b–1
M.13	Szafka wiszaca 2,4x0,35 h80, higieniczna, a– szafka szer. 60cm	4
M.14	Blat higieniczny np. Trespa Toplab z zabudowa podblatowa 2,4x0,6x0,85, a – szafka podblatowa szer.80cm	4
M.15	Szafka stojaca 1,2x0,35 h2,1	–
M.16	Szafka stojaca obrotowa 0,6x0,6 h2,1	1
M.17	Blat z szafką podblatową (a) 0,75x0,6 h0,80; Blat 1,35x0,6 h0,85	1
M.18	Szafa stojąca 1,2x0,40 h2,1	2
M.19	Szafa stojąca 0,9x0,40 h2,1	4
M.20	Półka magazynowa 1,8x0,6 h2,1	1
M.21	Półka magazynowa 0,9x0,6 h2,1	1
M.22	Szafa stojąca 1,2x0,40 h2,5	2
M.23	Szafa stojąca 2,9x0,40 h2,5	1
M.24	Werselka rozkładana z oparciem	1
M.25	Fotel przyłóżkowy z oparciem	2
M.26	Zabudowa kuchenna z blatem 2,5x0,6x0,8, szafki a–30cm, b–40cm podumywalkowa, c–40cm, d–45cm	a–1, b–1, c–1, d–1
M.27	Szafka wiszaca 2,5x0,4 h80, szafki a–30cm, b–40cm, c–45cm,	a–1, b–3, c–1
M.28	Zabudowa kuchenna z blatem 1,8x0,6x0,8, a–szafka szer. 60cm	3
M.29	Szafka wiszaca 1,8x0,4 h80, a–szafka szer. 60cm	4
M.30	SIW 90x90	1
M.31	Krzesło z oparciem	3
M.32	Półka magazynowa 0,35x0,9x2,1	1
M.33	Szyna obrotowa pacjenta 50x80x150	11
M.34	Szafka wiszaca 1,2x0,4 h80, a–szafka szer.75cm, b–szafka szer.60cm	a–1, b–1
M.35	Szafa stojąca 0,75x0,40 h2,1	1
M.36	Blat robocy 1,20x0,6x0,85 higieniczny np. Trespa Toplab	1
M.37	Biurko 140x60, z blatem higienicznym np. Trespa Toplab	1
M.38	Szyna obrotowa pacjenta 50x95x150	1
M.39	Szyna obrotowa pacjenta, podwójna 100x120x150	1
	WYPOSAŻENIE POM. BIUROWYCH	
B.1	Komputer stacjonarny + klawiatura, monitor	11
B.2	Drukarka nadsiatkowa	6
B.3	Telefon stacjonarny	8
B.4	Telewizor wiszący	1

SPIS PROPONOWANEGO WYPOSAŻENIA		
SYMBOL	OPIS	ILOŚĆ
	WYPOSAŻENIE KUCHENNO SOCJALNE	
K.1	Lodówka podblatowa	2
K.2	Kuchenka mikrofalowa	3
K.3	Płyta grzewcza dwupolowa	1
K.4	Lodówka stojąca	1
K.5	Lodówka podblatowa	1
K.6	Zlewozmywak stal nierdzewna ø50, bateria naścienna	3
K.7	Zlewozmywak stal nierdzewna z jednym kontura z ociekaczem, bateria stojąca	1
	WYPOSAŻENIE SANITARNE	
S.1	Umywalka ceramiczna 40, bateria naścienna	9
S.2	Umywalka ceramiczna narożna 40, z baterią stojącą	2
S.3	Umywalka ceramiczna 50, bateria stojąca	6
S.4	Umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych, bateria stojąca	1
S.5	Muszla ustępowa ceramiczna wiszaca, zestaw spłukujący podtynkowy	7
S.6	Bidet ceramiczny wiszący, bateria myjąca naścienna z wężem elastycznym lub stojąca	1
S.7	Muszla ustępowa ceramiczna wiszaca dla niepełnosprawnych, zestaw spłukujący podtynkowy	1
S.8	Bidet ceramiczny wiszący dla niepełnosprawnych, bateria myjąca naścienna z wężem elastycznym lub stojąca	1
S.9	Bateria prysznicowa naścienna	7
S.10	Odpływ liniowy posadzkowy ze stali nierdzewnej	6
S.11	Brodzik 80x80 z tworzywa biały, głębokość 20cm	1
S.12	Pisuar naścienny ceramiczny	1
S.13	Dzbyłka posadzkowy stal nierdzewna	5
S.14	Umywalka ceramiczna 40, bateria naścienna	1
S.15	Zlew pom. porządkowego	1
S.16	płycha ścienna	2
	WYPOSAŻENIE HIGIENICZNO–PORZĄDKOWE	
P.1	Dozownik mydła	19
P.2	Dozownik płynu do dezynfekcji	19
P.3	Zasobnik na ręczniki papierowe	20
P.4	Kosz na śmieci 35l stal nierdzewna	23
P.5	Lustro naścienne wklejone	15
P.6	Wieszak naścienny	18
P.7	Lustro naścienne dla niepełnosprawnych	1
P.8	Zasobnik na papier toaletowy	9
P.9	Szczotka do toalety	8
P.10	Zasłonka prysznicowa z tworzywa na stałym montowanym o sufitu	5
P.11	wizjer pryzyłkowy	1
	WYPOSAŻENIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
N.1	Poręczy składane umywalkowe, białe	1
N.2	Poręczy składane do muszli ustępowej białe	2
N.3	Poręczy stałe przyścienne, białe	2
N.4	Krzesełko prysznicowe składane białe	2
N.5	Poręczy stałe przyścienne naścienne białe	4
	WYPOSAŻENIE SZPITALNE	
H.1	Łóżko szpitalne mobilne, regulowane	14
H.2	Szafka przyłóżkowa, mobilna	14
H.3	Taboret przyłóżkowy	14
H.4	Taboret obrotowy	4
H.5	Zegar naścienny	2



AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Sztak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

ADRES INWESTYCJI: ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów

TEMAT PROJEKTU: **PRZEBUDOWY ODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII (IV PIĘTRO) W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PAWILONU NR I NA DZIALCE NR 1373/3 OBRĘB 154 W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA**

TEMAT RYSUNKU: **RZUT IV PIĘTRA - PROJEKT TECHNOLOGII**

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

NR RYS.: **A11_PT**

PROJEKTANCI UPRAWNIENIA BUDOWLANE:
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski** Upr. MPOA/0112/2004
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska** Upr. MPOA/0058/2009

SKALA	FORMAT	NUMER PROJEKTU	DATA
1:50	000		2022.01

PROJEKT JEST CHRONIONY PRZEPISAMI PRAWA AUTORSKIEGO I PRAWA O OCHRONIE BAZ DANYCH (DZIENNIK USTAW 1994 NR 24 POZ. 83 ORAZ 1997 NR 28 POZ. 175). ZABRONIONE JEST KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE BEZ ZGODY AUTORÓW.



SUFITY

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA TYP I KOLOR ELEMENTÓW POTWIERDZIĆ Z INWESTOREM I ARCHITEKTEM

1 — 1_SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 60x60cm BIAŁY PEŁNY pow.łącznie_**18 m2**

2 — 2_SUFIT PODWIESZANY PŁYTA PEŁNA MALOWANA NA BIAŁO pow.łącznie_**126 m2**

3 — 3_TYNK CEM-WAP ISTN./ POWŁOKA MALARSKA pow.łącznie_**230 m2** **przyjąć naprawę tynków oraz szpachlowanie na całej pow.**

4 — 4_SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 60x60cm Z DELIKATNĄ PERFORACJĄ ATESTOWANY DO OB SŁYZBY ZDROWIA, BIAŁE. pow.łącznie_**42,0 m2**

R

Uwaga:
Rewizja instalacji wentylacji wg projektu instalacji sanitarnych, Dokładną wielkość, ilość oraz lokalizację rewizji sufitowych każdorazowo potwierdzić z projektantem wentylacji

UWAGI:

OPIS SUFITÓW:
* TYP SUFITU WG. TABELI
** WYSOKOŚĆ SPODU SUFITU OD POSADZKI
*** WYSOKOŚĆ SPODU PŁYTY STROPOWEJ
**** POW. W POMIESZCZENIU

SPOSÓB UKŁADANIA SUFITU:
- OSIOWO OD ŚRODKA
- OD NAROŻNIKA

WENTYLACJA - NADMUCH

WENTYLACJA WYCIĄG

KLIMATYZATOR WEWNĘTRZNY

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

(WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA TYP I KOLOR ELEMENTÓW POTW. Z INWESTOREM I ARCHITEKTEM)

A/A' — LAMPA 60X60 LED, WERSJA A NASTROPOWA, WERSJA A' WBUDOWANA W SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY

B — LAMPA 60X60 LED, OPAL, WERSJA NASTROPOWA

C — LAMPA 60X60 LED, OPAL, WERSJA WBUDOWANA

D — LAMPA TYPU DOWNLIGHT, WERSJA WBUDOWANA

E1 — LAMPA TYPU KINKIET NAŚCIENNY NAD LUSTREM

EM1 - OPRAWA AW/EWAK. OP1-A1,2TC1N wg spec. elektr.

EM2 - OPRAWA AW/EWAK. DS-A1,2TC1N wg spec. elektr.

EM3 - OPRAWA AW/EWAK. LUD-A1x1TA1N wg spec. elektr.

EM4 - OPRAWA AW/EWAK. LUD-A1x3TA1N wg spec. elektr.

EM5 - OPRAWA AW/EWAK. LUN-A1x2TA1N wg spec. elektr.

C.SAP — CZUJNIK INSTALACJI SAP wg spec. elektr.

SP — SYGNALIZATOR INST. PRZYWOŁAWCZY wg spec. elektr.

LOKALIZACJA KAMER CCTV

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

ADRES INWESTYCJI	ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów
TEMAT PROJEKTU	**PROJEKT PRZEBUDOWYODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII (IV PIĘTRO) W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PAWILONU NR I NA DZIAŁCE NR 137/3, OBRĘB 164 W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA**
TEMAT RYSUNKU	**RZUT IV PIĘTRA - PROJEKT SUFITÓW**
BRANŻA	ARCHITEKTURA / PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.	**A12_PS**

PROJEKANCI W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski** Upr. MPOIA/011/2004
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska** Upr. MPOIA/058/2009

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:100	000	---	2022.04

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹN.ZM.). TAKŻE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PROJEKT POSADZEK I ŚCIAN - RZUT

OPIS POSADZEK

Ps1 POSADZKA: wykładzina PCV, homogeniczna, kolor NCS S2002-45R.
COKÓŁ: systemowy wyciągnięty na ścianę na wys. 10cm.
Parametry techniczne – zgodnie ze specyfikacją tech.

Ps2 POSADZKA: wykładzina PCV, homogeniczna, kolor NCS S3010-Y40R
COKÓŁ: systemowy wyciągnięty na ścianę na wys. 10cm
Parametry techniczne – zgodnie ze specyfikacją tech.

Ps3 POSADZKA: wykładzina PCV, homogeniczna, kolor szaro-beżowa
COKÓŁ: systemowy wyciągnięty na ścianę na wys. 10cm
ANTYELEKTROSTATYCZNA.
Parametry techniczne – zgodnie ze specyfikacją tech.

Ps4 POSADZKA: wykładzina PCV, homogeniczna, kolor NCS S3020-R90B
COKÓŁ: systemowy wyciągnięty na ścianę na wys. 10cm
Parametry techniczne – zgodnie ze specyfikacją tech.

Ps5 POSADZKA: wykładzina PCV, homogeniczna, kolor NCS S2030-R40B
COKÓŁ: systemowy wyciągnięty na ścianę na wys. 10cm
Parametry techniczne – zgodnie ze specyfikacją tech.

Ps6 POSADZKA: płytki gresowe, antypoślizgowe, 60x60cm, kolor szaro-beżowy (greige) pod płytkami wykonać izolację systemową przeciwwilgociową
COKÓŁ: –brak w łazienkach. Cokół systemowy lub h=10cm cięty z płytki w innych pomieszczeniach.
Parametry techniczne – zgodnie ze specyfikacją tech.

UWAGA:
DO PODANYCH POWIERZCHNI PŁYTEK POSADZKOWYCH I SCIENNYCH NALEZY DODAĆ OK. 10% TZW. ZAPASU.

OPIS ŚCIAN

C1 ŚCIANA: płytki gresowe białe połysk, format: 60x60cm na wysokość min.2,10m (2,40cm). Kolorystyka – wg projektu łazienki
Pod płytkami wykonać izolację systemową przeciwwilgociową.
Parametry techniczne – zgodnie ze specyfikacją tech.

C2a C2b ŚCIANA: płytki gresowe różowe i niebieskie połysk, format 60x60cm na wysokość 2,10m (2,40m). Kolorystyka – wg projektu łazienki
Pod płytkami wykonać izolację systemową przeciwwilgociową.
Parametry techniczne – zgodnie ze specyfikacją tech.

F1 FARTUCH NAŚCIENNY: płytki gresowe przy umywalkach pokojowych oraz w pomieszczeniach socjalnych.
Format: 60x60cm do wysokości min.1,60cm (1,80m), w tym lustro wklejone w płytki. Kolorystyka – wg projektu pokoju i posadzek.
Pod płytkami wykonać izolację systemową przeciwwilgociową.
Parametry techniczne – zgodnie ze specyfikacją tech.

F2 PAS OCHRONNY NADŁÓŻKOWY: pas wykładziny PCV na ścianie o szerokość 40cm. Kolorystyka pasa jak kolorystyka płytek fartucha przy umywalce. Parametry techniczne – zgodnie ze specyfikacją tech.

F3 FOTOTAPETA: powierzchnia fototapety zmienna w pokojach i w korytarzu. Element dekoracyjny. Fototapeta winylowa, zmywalna.
Parametry techniczne – zgodnie ze specyfikacją tech.

F4 (A–K) PANEL DEKORACYJNY KORYTARZA HPL (barwiony) lub MALOWANE ŚCIANY w kolorach jak projekt korytarza.

F5 OKŁADZINA PCV ŚCIENNA. Okładzina półsztywna z arkuszy PCV w formacie 1,22x3m, o gr.2,5mm. Atest higieniczny. Parametry techniczne – zgodnie ze specyfikacją tech.

M1 MALOWANE: ściana + sufit malowana farbą 2x na kolor NCS S1005-Y20R, farba ceramiczna

M2 MALOWANE: ściana + sufit malowana farbą 2x na kolor biały, farba ceramiczna

OL – Odwodnienie liniowe prysznica, systemowe ze stali nierdzewnej
KP – Kratka odpływowa posadzkowa, systemowa ze stali nierdzewnej

UWAGA:
PRZEWIDUJE SIĘ NAPRAWĘ ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW (ODPARZENIA, NIERÓWNOŚCI, UZUPEŁNIENIA) NA ŚCIANACH JAKO OK. 25% POWIERZCHNI ŚCIAN.
PRZEWIDUJE SIĘ NAPRAWĘ ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW NA SUFITACH (TAM, GDZIE NIE MA SUFITÓW PODWIESZANYCH) JAKO OK. 50% POWIERZCHNI.



UWAGA:
1. WSZYSTKIE PŁYTKI NALEZY PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI I ARCHITEKTOWI DO ZATWIERDZENIA PRZED ZAMÓWIENIEM
2. WSZYSTKIE PŁYTKI GRESOWE, BARWIONE W MASIE, REKTYFIKOWANE
3. KLASA ŚCIARALNOŚCI 5/V
4. KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R9–R10, W ŁAZIENKACH I PRYSZNICACH R10
5. KOLORY FUG PRZEDSTAWIĆ DO UZGODNIENIA I DOBRANIA DO PŁYTEK
6. WYKŁADZINY PCV HOMOGENICZNE
7. POSADZKA W GABINECIE (SALI ZABIEGOWEJ) JAKO WYKŁADZINA ANTYELEKTROSTYTYCZNA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Ps1 (pcv)	Ps2 (pcv)	Ps3 (pcv)	Ps4 (pcv)	Ps5 (pcv)	Ps6 (gres)
POS. (m²)	POS. (m²)	POS. (m²)	POS. (m²)	POS. (m²)	POS. (m²)
168,00	207,00	31,00	24,00	8,00	55,00

C1, C2a, C2b	F1	F2	F3	F4	F5
PŁYTKI GRESOWE (m²) do h=2,1m	PŁYTKI FARTUCH UMYW. (m²)	WYKŁADZINA ŚCIENNA–PASY (m²)	FOTOTAPETA (m²)	PANEL DEKO. HPL (m²)	OKŁADZINA ŚCIENNA (m²)
190,00	31,50	16,00	52,00	75,50	63,00



KOLORYSTYKA POKOI I ŁAZIENEK

AKKA Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl tel.+48 (12) 632 18 53

ADRES INWESTYCJI	ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów
TEMAT PROJEKTU	**PRZEBUDOWA ODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PAWILONU NR I (IV PIĘTRO) NA DZIALCE NR 137/3, OBRĘB 164 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA PRZY UL. SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE.**
TEMAT RYSUNKU	**PROJEKT POSADZEK I ŚCIAN - RZUT**
BRANŻA	ARCHITEKTURA / PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.	**A13_PR.PS**

PROJEKTANCI:
mgr inż. arch. **Agata Klta Kosowska** Upr. MPOIA/058/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski** Upr. MPOIA/011/2004

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:100, 1:200	000	---	2022.04

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹN.ZM.). NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW







PANEL DEKORACYJNY HPL / TAPETA DEKORACYJNA

KOLORYSTYKA ŚCIAN:		KOLORYSTYKA WYKŁADZIN:		KOLORYSTYKA PŁYTEK:
NCS S 2010-R	(RÓŻ)	NCS S 2030-R40B	(RÓŻ)	POLER (RÓŻ PUDROWY)
NCS S 2020-B	(NIEBIESKI)	NCS S 3020-R90B	(NIEBIESKI)	POLER (NIEBIESKI-STALOWY)
NCS S 2005-Y40R	(BEŻOWY)	NCS S 3010-Y40R	(BEŻOWY)	POLER (BIAŁY)
NCS S 1005-Y20R	(KOLOR PODST.)	NCS S 2002-Y50R	(KOLOR PODST.)	MAT (CIEPŁY SZARY-GREIGE)

UWAGA 1:
DOPUSZCZA SIĘ INNĄ PROPOZYCJĘ MATERIAŁOWĄ (WYKŁADZINY POSADZKOWE I ŚCIENNE, OKŁADZINY PCV) POD WARUNKIEM WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ PRZEZ ARCHITEKTA.
AKCEPTACJA MUSI DOTYCZYĆ UKŁADU, FORMATÓW I MATERIAŁU.

UWAGA 2:
WSZYSTKIE FOTOTAPETY W POKOJACH CHORYCH I NA KORYTARZU (INNY MOTYW DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA) MUSZĄ BYĆ UZGODNIONE I ZATWIERDZONE PRZEZ ARCHITEKTA.



ANEKS SOCJ.
WIDOK BEZ ROLETY

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl tel.+48 (12) 632 18 53

ADRES INWESTYCJI: ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów

TEMAT PROJEKTU: PRZEBUDOWA ODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PAWŁONU NR I (IV PIĘTRO) NA DZIAŁCE NR 137/3, OBRĘB 164 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA PRZY UL. SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE.

TEMAT RYSUNKU: PROJEKT KORYTARZA - RZUT I WIDOKI

BRANŻA: ARCHITEKTURA

NR RYS.: A14_PR.K

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Agata Kita Kosowska, Upr. MPOIA/058/2009

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Andrzej Kosowski, Upr. MPOIA/011/2004

SKALA	RENOWACJA	AUD.PROJEKTU	DATA
1:50	000	----	2022.04

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 2006 NR 90 POZ. 631 Z PÓŹN. ZM.). NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI WYKORZYSTYWANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

WERSJA 'PINK'



WIDOK TYPOWEJ ŚCIANY POKOJU CHORYCH



WIDOK SCIANY Z FOTOTAPETĄ I FARTUCHEM PŁ.

KOLORYSTYKA ŚCIAN:	
NCS S 2010-R	(RÓŻ)
NCS S 2020-B	(NIEBIESKI)
NCS S 2005-Y40R	(BEŻOWY)
NCS S 1005-Y20R	(KOLOR PODST.)

KOLORYSTYKA WYKŁADZIN:	
NCS S 2030-R40B	(RÓŻ)
NCS S 3020-R90B	(NIEBIESKI)
NCS S 3010-Y40R	(BEŻOWY)
NCS S 2002-Y50R	(KOLOR PODST.)

KOLORYSTYKA PŁYTEK:

POLER (RÓŻ PUDROWY)
POLER (NIEBIESKI-STALOWY)
POLER (BIAŁY)
MAT (CIEPŁY SZARY-GREIGE)

UWAGA:
DOPUSZCZA SIĘ INNĄ PROPOZYCJĘ MATERIAŁOWĄ (WYKŁADZINY POSADZKOWE I ŚCIENNE, OKŁADZINY PCV) POD WARUNKIEM WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ PRZEZ ARCHITEKTA.
AKCEPTACJA MUSI DOTYCZYĆ UKŁADU, FORMATÓW I MATERIAŁU.

WERSJA 'BLUE'







RZUT TYPOWEGO POKOJU CHORYCH



GABINET ZABIEG.-DIAGNOST. - WIDOK ŚCIANY TYPOWEJ

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie konieczności na bieżąco dostosowywać projekt pod względem technicznym do zastanej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub przebudowywane sprawdzić przed rozpoczęciem robót pod kątem występujących instalacji, przewodów i czy nie stanowią podparc dla elementów konstrukcyjnych na niższych kondygnacjach. Wszystkie zmiany konsultować z architektem i konstruktorem.
3. Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych oraz bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku (instalacji i przewodów kominowych).
4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i architekta.
5. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
6. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną.
7. Do podanych wartości należy dodać 10% tzw. zapas materiałowy.

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl
tel.+48 (12) 632 18 53

ADRES INWESTYCJI	ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów
TEMAT PROJEKTU	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PAWILONU NR I (IV PIĘTRO) NA DZIAŁCE NR 137/3, OBRĘB 164 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA PRZY UL. SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE.
TEMAT RYSUNKU	PROJEKT SAL - POKÓJ TYPOWY I GABINET DIAG-ZAB.
BRANŻA	ARCHITEKTURA / PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.	A15_PR.S

PROJEKANCI:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska** Upr. MPOIA/058/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski** Upr. MPOIA/011/2004

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:50	000	---	2022.04

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹN.ZM.). TREŚĆ MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WIDOKI



1



2



3



4

RZUT



ŁAZIENKA TYPOWA - WERSJA NIEBIESKO-RÓŻOWA

WIDOKI



1



2



3



4



RZUT

ŁAZIENKA TYPOWA - WERSJA RÓŻOWO-NIEBIESKA

WIDOKI



1



2



3



4

OPIS WYKOŃCZEŃ

(WYBRANE WYKOŃCZENIA PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I ARCHITEKTA)

SYMBOL	OPIS
	POSADZKI
Ps6	PŁYTKI PODŁOGOWE płytki gresowe antypoślizgowe, rektyfikowane, barwione w masie, gatunek I, wymiar 59,8x59,8cm, kolor: ciepły szary lub greige. Zgodnie ze specyfikacją techniczną.
	ŚCIANY
C1 C2a C2b	PŁYTKI ŚCIENNE – płytki ceramiczne, rektyfikowane, układane do poz. 2.10m (wg detalu wykończenia łazienki), gatunek I, poler lub lapato C1–płytka główna, wym: 59,8x59,8cm, kolor: biały C2a–płytka główna, wym: 59,8x59,8cm, kolor: różowy C2b–płytka główna, wym: 59,8x59,8cm, kolor: niebieski Zgodnie ze specyfikacją techniczną.
M1	FARBA – ściany powyżej powierzchni płytek jako 2x farba lateksowa, półmatowa, zmywalna lub ceramiczna. Kolor: biały

UWAGA 1
ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DLA WSZYSTKICH ŁAZIENEK NA RYSUNKU A20 (POSADZKI I ŚCIANY)

UWAGA 2
DOPUSZCZA SIĘ INNĄ PROPOZYCJĘ MATERIAŁOWĄ (PŁYTKI ŚCIENNE I POSADZKOWE) DO ŁAZIENEK POD WARUNKIEM WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ PRZEZ ARCHITEKTA.
AKCEPTACJA MUSI DOTYCZYĆ UKŁADU, FORMATÓW I MATERIAŁU.

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie konieczności na bieżąco dostosowywać projekt pod względem technicznym do zastanej sytuacji. Wszystkie zmiany wyburzeniowe lub przebudowywane sprawdzić przed rozpoczęciem robót pod kątem występujących instalacji, przewodów i czy nie stanowią podparc dla elementów konstrukcyjnych na niższych kondygnacjach.
Wszystkie zmiany konsultować z architektem i konstruktorem.
3. Wszystkie roboty budowlane prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych oraz bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku (instalacji i przewodów kominowych).
4. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i architekta.
5. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
6. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną.
7. Do podanych wartości należy dodać 10% tzw. zapas materiałowy.

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl tel.+48 (12) 632 18 53

ADRES INWESTYCJI	ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnów
TEMAT PROJEKTU	**PRZEBUDOWA ODDZIAŁU DERMATOLOGII NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PAWILONU NR I (IV PIĘTRO) NA DZIAŁCE NR 137/3, OBRĘB 164 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA PRZY UL. SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE.**
TEMAT RYSUNKU	**PROJEKT ŁAZIENEK - Ł.TYPOWA I DLA NIEPEŁNOSPR.**
BRANŻA	ARCHITEKTURA / PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.	**A16_PL**

PROJEKTANCI:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska** Upr. MPOIA/058/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski** Upr. MPOIA/011/2004

SKALA	REWIZJA	KOD PROJEKTU	DATA
1:50	000	---	2022.04

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PÓŹN.ZM.). I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW