

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 51 - remont elewacji na froncie  
Lokalizacja: Czarnków ul. Kościuszki 51

Investor: Gmina Miasta czarnków  
Pl. Wolności 6  
64 -700 Czarnków

PRZEDMIAR		Strona 1			16-11-2021	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1			Remont elewacji na froncie budynku mieszkalnego ul. Kościuszki 51			
1	1	KNR 1323-10-01-11-00	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		2,771
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		(0,93*1,49)*2			2,771
1	10	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		3,000
1	20	KNR 401-07-26-01-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		3,000
1	30	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		20,242
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		(7,8*2,8)			21,840
	2	Minus okna	-(0,93*1,49)*2			-2,771
	3	Ościeża	(0,93+1,49*2)*2*0,15			1,173
1	40	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważne	m <sup>2</sup>		20,242
1	60	KNR 202-26-09-08-50	Ocieplenie ścian styropianem - ochrona narożników kątownikami	metr		10,720
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Okna	(0,98+1,49*2)*2			7,920
	2	Narożnik	2,8			2,800
1	70	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		19,069
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		7,8*2,8			21,840
	2	Minus okna	-(0,93*1,49)*2			-2,771
1	80	KNR 202-26-09-07-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>		1,173
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Ościeża	(0,93+1,49*2)*2*0,15			1,173
1	90	KNR 202-09-26-01-50	Wyprawa elewacyjna- nałożenie farby gruntującej 1-sza warstwa	m <sup>2</sup>		20,242
1	100	KNR 202-09-26-02-50	Wyprawa elewacyjna - nałożenie farby gruntującej następna warstwa	m <sup>2</sup>		20,242
1	110	KNR 202-09-27-03-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 mm na ścianach i powierzchniach poziomych	m <sup>2</sup>		20,242
1	120	KNR 202-09-27-04-50	Wyprawa elewacyjna silikatowa gr 1,5 na ościeżach szer do 15 cm	m <sup>2</sup>		1,173
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Ościeża	(0,93+1,49*2)*2*0,15			1,173
1	130	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyściennie wys do 10 m	m <sup>2</sup>		21,840
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1		7,8*2,8			21,840
1	140	000-00-00-00-00	Zajęcie chodnika	kmpl		1,000