

Przedmiar			
Modernizacja ul. Przyjaciół Żołnierza w miejscowości Bierutów			
Lp	Opis robót	Jedn	ilość
<b>Drogowe</b>			
<b>I</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	Roboty pomiarowe	km	0,11
2	Rozebranie istniejących nawierzchni wraz z korytowaniem do gł. 1 m - kostka kamienna do ponownego wbudowania, nadmiar do zawiezienia na teren wskazany przez inwestora. Pozostały materiał z rozbiórek do wywiezienia i utylizacji	m2	1 150,00
3	Rozebranie istniejących krawężników, obrzeży wraz z ławami betonowymi. Materiał z rozb. Do wywiezienia i utylizacji.	m	450,00
<b>II</b>	<b>Nawierzchnie wraz konstrukcją</b>		
4	Nawierzchnie drogowe wraz z warstwą odsączającą/mrozochronną i podbudową - kostka kamienna z odzysku	m2	470,00
5	Nawierzchnie na chodnikach kostka kamienna 10x10 z płytami granitowymi wraz z warstwą odsączającą/mrozochronną i podbudową	m2	580,00
<b>III</b>	<b>Elementy ulic</b>		
6	Obrzeże kamienne 8x25 na ławie betonowej	mb	35
7	Opornik kamienny 8x25 na ławie betonowej	mb	9,00
8	Krawężniki kamienne 15x30/15x22 na ławie betonowej	mb	430,00
9	Ścieki z kostki kamiennej 20x20 cięta na ławie betonowej - dwa rzędy	mb	110,00
<b>IV</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>		
10	Humusowanie terenów zielonych	m2	70,00
11	Nasadzenia	kpl	1,00
12	Wymiana krat pomostowych z odnowieniem wrzutów na węgiel	szt	16,00
13	Wymiana schodków na chodniku (nowe schody kmienne)	szt	3,00
14	Oznakowanie poziome	kpl	1,00
15	Oznakowanie pionowe	kpl	1,00
<b>Przebudowa/remont/zabezpieczenie sieci</b>			
<b>I</b>	<b>Sanitarne</b>		
16	Wodociąg - sieć o110 wraz z armaturą	mb	200,00
17	Wodociąg - przyłącza o32-63 średnica w zależności od obliczeń	mb	120,00
18	Kanalizacja deszczowa - kolektor min. o300 wraz z studniami	mb	150,00
19	Kanalizacja deszczowa - przykanaliki - o200	mb	80,00
20	Kanalizacja deszczowa - wpusty uliczne	szt	10,00
21	Kanalizacja sanitarna - kolektor min. - o200 wraz z studniami	mb	150,00
22	Kanalizacja sanitarna - przykanaliki - o150	mb	60,00
<b>II</b>	<b>Teletechnika</b>		
23	Budowa kanału teletechnicznego wraz z przełożeniem istniejących sieci do KT	mb	300,00
24	Studnie teletechniczne do kanału teletechnicznego	szt	15,00
<b>VII</b>	<b>Elektroenergetyka</b>		
25	Przebudowa/przełożenie/zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej	mb	300,00
26	Wymiana lampy	szt	15,00
<b>Roboty towarzyszące i projektowe</b>			
26	Zabezpieczenie i zaizolowanie przyziemia budynków	kpl.	1,00
27	Roboty towarzyszące 20%	kpl.	1,00
28	Prace projektowe 10%	kpl.	1,00