

PRZEKRÓJ PIONOWY 1:100



Inwestycja:

Modernizacja sali gimnastycznej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

Lokalizacja:

dz. nr 7734/6 Garwolin, Al. Legionów
11, gm. Garwolin

Inwestor:

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej
dla Nieletnich w Garwolinie

08-400 Garwolin, Al. Legionów 11

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku:

PRZEKRÓJ PIONOWY A-A

PROJEKTANT
inż. Edward Skwarczyński
upr. bud. 375/Wa/75

Asystent projektanta
mgr inż. Mariusz Krawczyk
upr. bud. MAZ/0320/OWOK/06

data:
sierpień 2021

skala:
1:100

nr rys.:
PB-7

Schody zewnętrzne z kostki brukowej gr. 6 cm na podkładzie betonowym, np kostka brukowa NARDO grafit wraz z krawężnikami 15x30 cm

1. Wykonanie mycia warstwowych płyt dachowych
2. Wykonanie mycia konstrukcji dachowej z wiązarów stalowych
3. Wykonanie malowania konstrukcji dachowej farbami, antykorozyjnymi w kolorze białym po uprzednim przygotowaniu podłoża

| |
|--|
| wentylacja mechaniczna nawiewna - kanały w ścianie o wym. 32x17 cm kratki na wysokości 1,75 m od posadzki - demontaż istniejących krtek |
|--|

| |
|---|
| Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 15 cm |
| płatwie stalowe |
| dźwigar stalowy kratowy |

Montaż parapetów z konglomeratu gr. 22mm do lica z murem
o wym. 80 x 30 cm

1. Zeskrobanie odpadającego tynku ze ścian
2. Ewentualnie osuszenie ścian
3. Gruntowanie istniejących ścian gruntem,
4. Wykonanie nowego tynku cem.-wap. kat. IV na ścianach
5. Wykonanie malowania ścian farbą akrylową zmywalną

1. Roboty ziemne - wykopy gł. 30 cm
2. Wykonanie podkładu piaskowego z zagęszczeniem - gr. 20 cm
3. Wykonanie podkładu betonowego z betonu B10 - gr. 10 cm
4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej SBS gr. 5,2mm
5. Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 gr. 10 cm
6. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii gr. 0,3mm
7. Wykonanie szlichty cementowej zbrojonej siatką fi 4,5 o oczkach 10x10 cm - gr. 6 cm
8. Wykonanie gruntowania podłoża szlichty, np. grunt NOVOFLOOR P10
9. Nałożenie kleju, np. NOVOFLOOR P21
10. Wykonanie maty z granulatu gumowego
11. Wykonanie szpachówki, np. NOVOFLOOR P32
12. Wykonanie wylewki poliuretanowej, np. NOVOFLOOR P42
13. Wykonanie lakierowania , np. NOVOFLOOR P66W
14. Wykonanie malowania pól boiska
15. Wykonanie malowania linii boisk, np. NOVOFLOOR P68

Opaska z kostki brukowej gr. 6 cm na podkładzie piaskowym, NARDO grafit
obrzeża grafitowe 8x30 cm, szerokość opaski 50 cm