

Przedmiar

Budowa altan śmietnikowych.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4 Altana śmietnikowa przy ul. Piastowskiej				
72	KNR 2-01 0103/03	Ścinanie piłą mechaniczną drzew	szt	2
73	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni	szt	2
74	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	51,1
75	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	51,1
76	KNR 2-01 0312/11	Analogia - Wykopanie wiercone fi25cm pod stopy o głębokości do 1,0m	dół	10
77	KNR 2 0106/02	Analogia - Betonowanie konstrukcji niezbrojonych stóp fundamentowych fi25cm z betonu C16/20	m3	0,589
78	KNR 2-03 0209/01	Analogia - Osadzenie kotew stalowych w betonowych stopach fundamentowych	szt	40
79	KNR 2 0603/01	Analogia - Izolacje z folii układane na sucho	m2	0,491
80	KNR 2-05 0101/04	Analogia - Dostawa i montaż konstrukcji stalowej malowanej ścian	t	0,368
81	KNR 2-05 0102/02	Analogia - Dostawa i montaż konstrukcji stalowej malowanej dachu	t	0,294
82	KNR 2-05 1008/01	Pokrycie dachu blachą powlekaną T-18	m2	20,138
83	KNR 2-02 0508/02	Rynny dachowe z blachy powlekaną półokrągłe o średnicy 10cm	m	12,4
84	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe z blachy powlekaną okrągłe o średnicy 10cm	m	9,12
85	KNR 2-02 1805/11	Analogia - Furtka stalowa wypełniona siatką stalową powlekaną	m2	3
86	KNR 2-22 0601/02	Analogia - Poszycie ścian z listew drewnianych struganych impregnowanych preparatem do drewna elewacyjnego odpornym na warunki atmosferyczne i promienie UV, z naturalnym woskiem pszczelim, rozmieszczonych ażurowo	m2	39,31
87	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	0,54
88	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	21,6
89	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	51,1
90	KNR 2-31 0114/04 (dopłata 7x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (do 15cm)	m2	51,1
91	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	51,1
92	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (do 10cm)	m2	51,1
93	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	51,1
94	KNR 2-01 0415/02	Analogia - Rozplantowanie ziemi urodzajnej	m3	7,665
95	KNR 2-01 0212/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - wywóz ziemi z korytowania i wierceń	m3	10,809