

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	4332.0000		
2 d.1	KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²	8664.0000		
3 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³	866.4000		
4 d.1	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną - drewno do dyspozycji Inwestora	szt.	27.0000		
5 d.1	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni	szt.	27.0000		
6 d.1	KNR 2-01 0108-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich	m ²	815.0000		
7 d.1	KNR 2-01 0108-03 analogia	Pielęgnacja roślinności (przycięcie gałęzi) w km 1+636 - 1+870 P i 1+636 - 1+740	m ²	338.0000		
8 d.1	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - skrzyżowanie w km 4+332 oraz wcinka w km 1+636 oraz korekta geometrii w km 1+925 - 1+955	m ²	188.0000		
2		Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych				
9 d.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w km 3+410 oraz 3+900 - 4+100	m ³	67.1200		
10 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³	67.1200		
11 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni jezdni w km 3+400 - 4+332	m ²	4787.0000		
12 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km,	m ³	40.2000		
13 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	16000.0000		
14 d.2	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm w km 3+400 - 4+332	m ²	4787.0000		
15 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - dodatek kruszywa przy korekcie geometrii km 0+750 - 1+000 i 2+450 - 2+575	m ²	557.0000		
16 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10 cm km 0+000 - 0+810 i 1+320 - 1+630	m ²	5771.0000		
17 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 15 cm w km 0+810 - 1+320 i 2+460 - 2+970	m ²	4121.0000		
18 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm w km 1+930 - 2+460 i 2+970 - 4+332	m ²	7664.0000		
19 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	14976.0000		
20 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	14976.0000		
21 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	1054.0000		
22 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	16030.0000		
23 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	15585.0000		
24 d.2	KNNR 6 0113-05	Pobocza z kruszyw łamanych 0/16 gr. 10 cm Krotność = 0.6	m ²	6498.0000		
3	Roboty brukarskie	Zjazdy				
25 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni jezdni zjazdów	m ²	736.0000		
26 d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³	40.2000		
27 d.3	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	736.0000		
28 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	736.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
29 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	736.0000		
30 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	736.0000		
31 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	736.0000		
32 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	736.0000		
4		Znaki drogowe				
33 d.4	KNR 2-31 0704-04	Bariery ochronne stalowe P-10	m	48.0000		
34 d.4	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	32.0000		
35 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	39.0000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: